

安 全 計 画 書

工事計画概要

1 工事名称	マンション新築工事			
2 工事場所	福岡市中央区 1丁目100			
3 工事種別	新 築			
4 建物概要	イ 用途	共同住宅	口 構造	鉄筋コンクリート造
	ハ 高さ	・軒の高さ 15.22m	・最高の高さ 15.58m	
	ニ 階数	・地上 5階 ・地下 階 ・塔屋 階		
	ホ 建築面積	1,730.29 m ²	ハ 延べ面積	7,350.22 m ²

- | | |
|----------------------------|---|
| 5 昇降機・
建築設備又は
工作物の概要 | <ul style="list-style-type: none"> ・非常用照明 ・自動火災報知設備 ・昇降機 |
|----------------------------|---|

仮使用承認申請部分

1 仮使用部分	別添図面に黄緑色で表示			
2 用 途	モデルルーム	3 申請面積	概ね	200 m ²

(注意) < 前回仮使用承認有無 > (無) ・有 平成 年 月 日 第 号

前回申請部分面積 m²

基本的な施工計画

1 工事施工手順の概要(概念図)

図面に表示

(仮使用部分と工事部分を色分けし、区画等も明示すること)

2 工事区画の位置 及び構造

別添図面に(工事区画の位置は朱線で)表示

3 工事工程

別添工事工程表を添付

4 工事用資材等の搬出入及びその管理方法

別添図の如く工事施工範囲と使用している部分の区画を明確にする。

可燃用資材等は必要最小限の搬入搬入とし、1カ所当たりの総量も余り大きくならないよう様分散配置を心掛ける。

仮使用部分には工事用資材を置かない。

工事現場内の整理整頓を心がけ残材、ゴミ等は1日の作業終了後、外部へ搬出する。

工事により機能の確保に支障を生じる避難施設等、その他の安全施設等及びその代替措置等

	種 類	箇 所	工事期間及び時期	代替措置の概要	管理の方法
1 避 難 施 設 等	イ 廊下 その他の通路	エントランス	仮使用期間	仮設間仕切を設置し、 専用通路を確保	作業員への連絡を 徹底する。
	ロ 直通階段等	支障なし			
	ハ 地下道等	該当なし			
	ニ スプリンクラー設備等	支障なし			
	ホ 排煙設備	該当なし			
	ヘ 非常用の照明装置	支障なし			
	ト 非常用の昇降機	該当なし			
チ 防火区画	支障なし				
2 そ の 他 の 安 全 施 設 等	イ 消防用設備等 <small>(1に含まれるものを除く)</small>	消火器	仮使用期間	通路・住戸内に設置	毎日、設置確認
	ロ 非常用の進入口	該当なし			
	ハ その他				

出火危険防止(火災発生のおそれのあるものに限る)

	種 類	集 積 又 は 設 置 方 法	管 理 方 法
1 火 気 使 用	ガス切断機	移動式専用カートへのポンベの固定、 非使用時の一定場所への収納	使用責任者名を表示した火気使用許可証の 発行・取付け有資格者証携帯の義務づけ 使用時の巡回・点検
	トーチランプ	安定した平坦な場所での使用、非使用 の一定場所への収納	使用責任者名を表示した火気使用許可証の 発行・取付け、使用時の巡回・点検
2 危 険 物 等	イ 危険物 塗材・接着剤	施錠できる平坦な一定場所に集積する 必要量のみを開缶する 高積みを避ける	集積場所、集積量を指定する 集積場所に使用責任者名、集積物内容、量 を表示する 火気厳禁の表示をする
	ロ 可燃性工事用資材 木材・壁クロス 断熱材	一定集積場所に散乱しないように整理 する	火気を遠ざけた一定集積場所を指定し、搬 入数量を把握する
3 機 械 器 具	アーク溶接機	一定場所に整列・設置する。 非使用時の2次電線以降の一定場所 への収納	機器搬入時の性能点検、電気工事有資格者 による配線・結線使用責任者名を表示した機 器使用許可証の発行、取付け、有資格者証 携帯の義務づけ、防火養生の義務づけ、使 用時の巡回・点検

防火管理体制							
1	火災予防対策及組織	イ	(工事部分における火災予防対策) (1)火気を使用する場合は、その都度防火管理者に届出すること (2)火気を使用する場合は、火花受け等の防護措置及び消火器等を準備し、実施すること (3)火気使用後の点検は、防火担当者が必ず実施し、防火管理者に報告すること (4)喫煙は指定された場所で行うこと (5)作業時間外に作業する場合は、責任者の承認を得て行うこと				
		ロ	(使用部分における火災予防対策) (1)火気器具は指定された場所以外では使用しないこと (2)喫煙は指定された場所で行うこと (3)火気使用器具は使用前、使用後の点検と安全確認を行うこと (4)工事部分との防火区画付近には、可燃物を放置しないこと				
		防火管理者		防火担当者	業務	火元責任者	業務
			工事地区 工事監督	防火管理者 の補佐	工事A地区 担当	火気管理 作業場の整理整頓	
		使用地区 支配人	防火管理者 の補佐	モデルルーム 担当	火気管理 消火器・非常口の管理		
2	災害発生時の対策及び自衛消防組織	1. 災害発生時の対策 (1)火災が発生した場合は、直ちに消防機関に通報するとともに次の任務分担により諸活動を行う (2)避難する場合は防火管理者が作成した別図避難経路図により行うこと					
		2. 自営消防組織及び任務概要					
3	使用部分と工事部分の相互の連絡体制 防火管理者は、工事地区の防火担当者及使用地区の防火担当者の連絡会を毎月 日に実施する 工事部分と使用部分との日常における相互連絡は、内線電話(直通 番)で行い、緊急時には相互に設置された非常ベルにより事態発生時の通報を行うこと						
4	教育・訓練の実施状況 防火管理者は、使用部分における従業員に対し、作業日程をその都度周知徹底し、防災意識を高める 使用部分と工事部分の両者一体となった防災訓練を毎月 回実施すること その他の教育、訓練については、消防計画に基づき実施するものとする						