

外部仕上表	
部位	改修内容（仕上げ及び数量については、市の想定を参考までに示しており、要求水準を満たすよう事業者にて調査等を行った上で同等以上の仕上げを提案すること。）
屋根	表面処理：コルテン鋼（ケレン）＋4フッ化フッ素塗装、シーリング打ち替え（補修）
笠木・水切	腐食部改修：コルテン鋼腐食部（7ヶ所）補修＋4フッ化フッ素塗装
屋上（タラップ）	腐食部改修：コルテン鋼タラップ腐食部（2ヶ所）新設＋4フッ化フッ素塗装
鋼製避難梯子	腐食部改修：鋼製避難梯子腐食部（2ヶ所）新設＋4フッ化フッ素塗装
手摺	表面処理：コルテン鋼（ケレン）＋4フッ化フッ素塗装（補修）
ベンチレーションブロック部	アスファルト防水改修：アス防3層＋断熱材＋ベンチレーションブロック（新設）
押さえコンクリート部	アスファルト防水改修：アス防3層＋断熱材＋ベンチレーションブロック（新設）
ガッター部	アスファルト防水改修：アス防3層＋押さえコン60t（新設）
柱、庇、花箱他	PC板コンクリート研り補修：無機質ケイ酸塩系塗装（新設）
	コンクリート打ち放し補修：無機質ケイ酸塩系塗装（新設）
	コンクリート爆裂部補修：爆裂部（13ヶ所）鉄筋防錆及びポリマーセメント補修＋無機質ケイ酸塩系塗装
	花箱の補修、移設：無機質ケイ酸塩系塗装（新設）、元の位置へ移動（移設）
屋外外壁・階段・巾木	壁PC板打込みタイル改修：破損部は既存同仕様にて復旧（タイル新規）、既存タイル部（ピンニング固定）
	壁打込みタイル改修：破損部は既存同仕様にて復旧（タイル新規）、既存タイル部（ピンニング固定）
	階段・巾木タイル改修：破損部は既存同仕様にて復旧（タイル新規）、既存タイル部（ピンニング固定）
斜路	レンガ腰壁改修：既存同仕様にて復旧（レンガ新規）
エスプラナードA	アスファルト防水改修：既存同仕様にて復旧（タイル新規）
エスプラナードB	床タイル補修：大型珧器質タイル破損部補修
屋外展示場床	彫刻基礎・花箱撤去復旧：RC造彫刻基礎の新設、RC造花箱の復旧
	トップライト改修：コルテン鋼製屋根1500φにて穴塞ぎの上、室内側より金物にて固定（新設）
南側エントランス	床タイル補修：大型珧器質タイル破損部補修
	誘導ブロック新設：耐候性障がい者誘導点字シート貼り
アプローチ広場（西庭A）	新アプローチの新設：透水性自然石舗装・スロープ・植栽・ベンチ・彫刻設置他（新設）
中庭	中庭改修：客土・植栽（移植）
西サービスヤード	入場拡張（駐車6台分以上） 透水性アスファルト舗装（敷き砂利とも新設）、コンクリート塀（新設）、客土（新設）、ごみ置場（新設）
	車路拡幅改修：車路（敷き砂利とも新設）、縁石（新設）
駐車場	入場拡張（駐車26台分以上） 透水性アスファルト舗装床（新設）、縁石（新設）
	駐輪場A新設（西庭A）：透水性アスファルト舗装床（敷き砂利とも新設）、縁石（新設）
	駐輪場B新設（南庭C）：透水性アスファルト舗装床（敷き砂利とも新設）、縁石（新設）
	車庫改修（東サービスヤード）：職員駐輪場に改修