内部仕上表

＊撤去、改修、新設箇所については、図面等を見て確認すること。なお、改修には調整、塗装、美装を含む。
＊自由提案範囲に記載のあるものは、市の要望であり、同等以上の内容とすること。

：現況　：市の指定　：工事中稼働必要室　：自由提案範囲

部門	階	室名	床 下地 防水	床 下地 モルタル	床 下地 シンダｃｏｎ・木	床 下地 左官	床 下地 耐ベニア	床 仕上 大型石器質タイル	床 仕上 御影石	床 仕上 磁器タイル	床 仕上 フローリング	床 仕上 タイルカーペット	床 仕上 耐水性ビニルシート	床 仕上 ビニルタイル	床 仕上 天然リノリウム	床 仕上 エポキシ塗床	床 仕上 畳	床 仕上 絨毯	床 仕上 特記	巾木 仕上 木材	巾木 仕上 炉器質タイル	巾木 仕上 ビニル	巾木 仕上 エポキシ塗床	壁 下地	壁 仕上 磁器タイル	壁 仕上 耐水合板	壁 仕上 GB－R	壁 仕上 化粧不燃合板	壁 仕上 ガラスクロス	壁 仕上 グラスウール	壁 仕上 石綿吹付	壁 仕上 プラスター布	壁 仕上 VP	壁 仕上 着色透明VP	壁 仕上 EP	壁 仕上 米杉横目透張	壁 仕上 特記	天井 下地	天井 仕上 GB－R	天井 仕上 化粧不燃合板	天井 仕上 ケイ酸カルシウム板	天井 仕上 岩綿吸音板	天井 仕上 軽量石綿板	天井 仕上 グラスウール	天井 仕上 石綿吹付	天井 仕上 着色透明VP	天井 仕上 プラスター布	天井 仕上 EP	天井 仕上 米杉相じゃくり張	天井 仕上 素地	天井 廻縁 アルミ押出型材	天井 廻縁 ピクチャーレール	天井高さ	備考
																																																								凡例 ゴ：非加硫ゴム防水 防：防水モルタル 押＝押えコンクリート 木：木軸下地 金コテ：金コテ押エ カ=カーボンランダムタイル 不=荒目不燃布 ヒノキ：ヒノキ材 ◎：二重張り ○３：ｔ＝3mm
		改修後					t		t		t	t	t	t						H	H	H	H			t	t			t	t					t		t	t		t		t	t				t					
		現況					12		12		19	9	3	2						100	100	100	100			12	12			50	25					12	多ケイ：多機能ケイカル板	9	6		12		50	25				12					
展示部門	1	常設展示室 （東光院仏教美術室）		○			○					○								○				RC LGS			○		○			○	○				漆喰壁	LGS	○	○										○		3600	新設：天井、壁、床、展示台 撤去：天井、壁、床、展示台、ウォールケース
		東光院仏教美術室			木		○				○			○					ワックス	○				RC LGS			◎					○	○					LGS	○								○	○			L		3600	
		常設展示室（古美術企画展示室）		○			○					○								○				RC LGS			○		○			○	○					LGS	○	○										○		3000	新設：天井、壁、床、ウォールケース、可動展示壁（パネル及び下地）、レール（ライティング、可動壁）、仕上げはLGS壁と同材（ビス留め可能）、ＳＤ 撤去：天井、壁、床、ウォールケース、行灯ケース、ライティングレール、ＳＤ
		古美術企画展示室			木		○				○			○						○				RC LGS			◎					○	○					LGS	○			○								L		3000	
		常設展示室（松永記念館室）		○			○					○								○				RC LGS			○		○			○	○					LGS	○	○										○		3000	新設：天井、壁、床、茶室ケース（展示とも）、ウォールケース、ＳＤ(配電室) 撤去：天井、壁、床、茶室ケース、ウォールケース、ＳＤ(配電室)
		松永記念館室			木		○				○			○						○				RC LGS			◎					○	○					LGS	○			○								L		3000	
		展示室ホール		○				○											破損部のみ新設					RC LGS			◎		○			○	○					LGS	○	○										○	○	2700	新設：天井、壁、床（破損部のみ）、SD、ＳDW（自動ドア：両開き）、ＳＳ 撤去：天井、壁（倉庫＋配電室）、床（破損部のみ）、SD、ＳＳ、天窓
		展示室ホール		○				○													○			RC								○	○					RC	○								○	○			L		2700	
		倉庫		○		金コテ								○										RC									○					LGS					○					○			T		2500	
		渡り廊下		○				○											破損部のみ新設		○			既存										○				LGS	○	○										○		3150	新設：天井、ゲート、床（破損部のみ） 改修：SW 撤去：天井、床（破損部のみ）
		渡り廊下		○				○													○			RC										○				LGS	○			○										3150	
	2	特別展示室		○											○									LGS		○	○		○						○			LGS	○	○								○			○	○	4000～6250	新設：天井、壁、展示壁、床、ウォールケース、可動展示壁（パネル及び下地）、レール（ライティング・可動壁）、仕上げはLGS壁と同材（ビス留め可能）、ＳＤ、SS、SW 改修：ＳＤ、ＳＳ、SW（くぐり戸付２重壁） 撤去：天井、壁、展示壁、可動展示壁、床、ウォールケース、レール（ライティング・可動壁）、ＳＳ、SW
		特別展示室A		○										○ t3								○		RC折 LGS			◎				不		○				LGS	○			○								⊏		5000～6250	
		常設展示室 （近現代美術室A）		○											○									LGS		○	○		○						○			LGS	○	○								○			○	○	4000	新設：天井、壁、展示壁、床、ウォールケース、可動展示壁（パネル及び下地）、レール（ライティング・可動壁）、仕上げはLGS壁と同材（ビス留め可能）、ＳＤ、ＳＳ、SW 改修：ＳＤ、SW（くぐり戸付２重壁） 撤去：床、壁、展示壁、ウォールケース、可動展示壁、レール（ライティング・可動壁）、ＳＤ、SS
		日本画工芸室		○										○ t3								○		LGS			◎				不						LGS	○			○								L		4000	
		特別展示室B		○										○ t3								○		LGS			◎				不						LGS	○			○								⊏		4000	
		常設展示室 （近現代美術室B）		○							○													LGS		○	○		○						○			LGS											○	○	○	4000	新設：天井、壁、展示壁、床、可動展示壁（パネル及び下地）、レール（ライティング・可動壁）、仕上げはLGS壁と同材（ビス留め可能）、ＳＤ（企画展示室） 改修：ＳＤ（旧小作品室） 撤去：天井、壁、展示壁、床、可動展示壁、レール（ライティング・可動壁）、ＳＤ（企画展示室）
		小作品室		○										○ t3								○		LGS			◎				不						LGS	○								○	○			⊏		3150	
		企画展示室		○										○ t3								○		LGS			◎				不						LGS	○			○								⊏		4000	
		常設展示室 （近現代美術室C）		○											○									LGS		○	○		○						○			LGS	○	○								○			○	○	5000～6250	新設：天井、壁、展示壁、床、可動展示壁（パネル及び下地）、レール（ライティング・可動壁）、仕上げはLGS壁と同材（ビス留め可能）、SDW、ＳＳ 改修：ＳＤ、SW（くぐり戸付２重壁） 撤去：壁、展示壁、床、可動展示壁、レール（ライティング・可動壁）、SS、SW
		近現代美術室		○										○ t3								○		RC折 LGS			◎				不		○				LGS	○			○								⊏		5000～6250	
		倉庫 （特別展示室）		○		金コテ													ハードナー仕上					RC素地												RC素地	RC											○				改修：天井、壁、床、ＳＤ
		倉庫 （特別展示室A）		○		金コテ													ハードナー仕上					RC素地									○			RC素地	RC											○				
		倉庫 （近現代美術室A）		○		金コテ													ハードナー仕上					LGS			◎							○			RC											○			4000	新設：天井、壁(倉庫及び救護室塞ぎとも）、床、化粧排煙パネル、LGS壁、防火ＳＤ 撤去：天井、壁、RC壁、床、排煙用ガラリ、SD
		特別展示室B（一部）		○										○ t3								○		LGS			◎				不						LGS	○			○								⊏		4000	
		倉庫 （近現代美術室C）		○		金コテ													ハードナー仕上					RC素地												RC素地	RC											○				改修：天井、壁、床、ＳＤ
		倉庫 （近代美術室）		○		金コテ													ハードナー仕上					RC素地									○			RC素地	RC											○				
		廊下		○				○											破損部のみ新設		○			LGS		○	○		○						○		展示壁新設	既存							○					○		3150	新設：展示壁、床（破損部のみ）、SDW、ＳＳ 改修：天井、壁、SW 撤去：床（破損部のみ）、ＳＳ
		廊下		○				○													○			RC折									○				RC折								○							3150	

内部仕上表

＊撤去、改修、新設箇所については、図面等を見て確認すること。なお、改修には調整、塗装、美装を含む。
＊自由提案範囲に記載のあるものは、市の要望であり、同等以上の内容とすること。

：現況　：市の指定　：工事中稼働必要室　：自由提案範囲

部門	階	室名	床 下地 防水	床 下地 モルタル	床 下地 シンダcon・木	床 下地 左官	床 下地 耐ベニア	床 仕上 大型石器質タイル	床 仕上 御影石	床 仕上 磁器タイル	床 仕上 フローリング	床 仕上 タイルカーペット	床 仕上 耐水性ビニルシート	床 仕上 ビニルタイル	床 仕上 天然リノリウム	床 仕上 エポキシ塗床	床 仕上 畳	床 仕上 絨毯	床 仕上 特記	巾木 仕上 木材	巾木 仕上 炉器質タイル	巾木 仕上 ビニル	巾木 仕上 エポキシ塗床	壁 下地	壁 仕上 磁器タイル	壁 仕上 耐水合板	壁 仕上 GB－R	壁 仕上 化粧不燃合板	壁 仕上 ガラスクロス	壁 仕上 グラスウール	壁 仕上 石綿吹付	壁 仕上 プラスター布	壁 仕上 VP	壁 仕上 着色透明VP	壁 仕上 EP	壁 仕上 米杉横目透張	壁 仕上 特記	天井 下地	天井 仕上 GB－R	天井 仕上 化粧不燃合板	天井 仕上 ケイ酸カルシウム板	天井 仕上 岩綿吸音板	天井 仕上 軽量石綿板	天井 仕上 グラスウール	天井 仕上 石綿吹付	天井 仕上 着色透明VP	天井 仕上 プラスター布	天井 仕上 EP	天井 仕上 米杉相じゃくり張	天井 仕上 素地	廻縁 アルミ押出型材	廻縁 ピクチャーレール	天井高さ	備考
		改修後					t		t		t	t	t	t						H	H	H	H			t	t			t	t					t			t		t	t				t							凡例 ゴ：非加硫ゴム防水 防：防水モルタル 押＝押えコンクリート 木：木軸下地 金コテ：金コテ押エ カ=カーボンランダムタイル 不=荒目不燃布 ヒノキ：ヒノキ材 ◎：二重張り ○３：ｔ＝3mm
		現況					12		12		19	9	3	2						100	100	100	100			12	12			50	25					12	多ケイ：多機能ケイカル板	9	6		12		50	25				12					
		常設ロビー		○				○											破損部のみ新設					既存									○				既存								○						3150～4000	新設：床（破損部のみ） 改修：天井、壁、SD、SW 撤去：床（破損部のみ）
		常設ロビー		○				○													○			RC斫									○				RC斫								○						3150～4000	
		企画ロビー		○				○											破損部のみ新設					既存									○				既存								○						3150～4000	新設：床（破損部のみ） 改修：天井、壁、SD、SW 撤去：床（破損部のみ）
		企画ロビー		○				○													○			RC斫									○				RC斫								○						3150～4000	
		控室（特別展）		○		金コテ								○								○		RC							○	○					LGS	○			○												新設：天井、壁、床仕上げ、SD 撤去：天井、壁、床、SD
		控室（特別展）																																																			
		ギャラリーA		○											○									LGS		○	○		○								LGS	○	○								○			○	○	4000	新設：天井、壁、展示壁、床、可動展示壁（パネル及び下地）、レール（ライティング・可動壁）、仕上げはLGS壁と同材（ビス留め可能） 改修：SD 撤去：天井、壁、展示壁、床、可動展示壁、SD
		市民ギャラリーA		○									○									○		LGS			◎					不					LGS	○			○								T		4000	
		ギャラリーB		○											○									LGS		○	○		○								LGS	○	○								○			○	○	4000	新設：天井、壁、展示壁、床、可動展示壁（パネル及び下地）、レール（ライティング・可動壁）、仕上げはLGS壁と同材（ビス留め可能） 改修：SD、SW（くぐり戸付２重壁） 撤去：天井、壁、展示壁、床、可動展示壁、SD
		ギャラリーC		○											○									LGS		○	○		○								LGS	○	○								○			○	○	4000	
		ギャラリーD		○											○									LGS		○	○		○								LGS	○	○								○			○	○	4000	
		市民ギャラリーB		○									○									○		LGS			◎					不					LGS	○			○								T		4000	
		市民ギャラリーC		○									○									○		LGS			◎					不					LGS	○			○								T		4000	
		ギャラリーE		○											○									LGS		○	○		○						○		LGS	○	○								○			○	○	4000	
		倉庫		○		金コテ													ハードナー仕上					RC												素地	RC											○			直天	新設：天井、壁、展示壁、床、SD 改修：SW（くぐり戸付２重壁） 撤去：天井、壁、床、SD
		控室		○									○									○		RC							○	○					LGS	○			○								L		3000	
		E階段ロビー		○									○									○		RC							○	○					LGS	○			○								L			
		ギャラリーF		○											○									LGS		○	○		○								LGS	○	○								○			○	○	4000	新設：天井、壁、展示壁、床、可動展示壁（パネル及び下地）、レール（ライティング・可動壁）、仕上げはLGS壁と同材（ビス留め可能） 改修：SD 撤去：天井、壁、展示壁、床、可動展示壁
		市民ギャラリーF		○									○									○		LGS			◎					不					LGS	○			○								T		4000	
		ギャラリーロビー		○											○							○		RC							○	○					LGS	○	○										○		3150	新設：天井、壁、床、煙感知器連動型天井化粧排煙パネル 改修：トップライト窒ぎ 撤去：天井、壁、床、排煙用ガラリ
		ギャラリーロビー		○									○									○		RC							○	○					LGS	○			○								L		3150	
		倉庫（ギャラリー）		○		金コテ																○		RC								○					RC												○				新設：天井、壁、LGS壁、床（破損部のみ）、SD 改修：SD（配電室） 撤去：天井、RC壁、床（破損部のみ）、SD
		倉庫（ギャラリー）		○		金コテ													ハードナー仕上					RC												素地	RC											○				
保存部門	1	収蔵庫A			木		○				ナラ								撤去部の復旧	ナラ				木											○	撤去部の復旧	木										○			3500	新設：天井（破損部のみ）、壁（破損部のみ）、床（破損部のみ）、SD 改修：WD、作品棚（移動含む） 撤去：天井（破損部のみ）、壁（破損部のみ）、床（破損部のみ）、作品棚
		収蔵庫A			木		○				ナラ								撤去部の復旧	ナラ				木											○	撤去部の復旧	木										○			3500	
		収蔵庫B			木		○				ナラ								撤去部の復旧	ナラ				木											○	撤去部の復旧	木										○			3500	新設：天井（破損部のみ）、壁（破損部のみ）、床（破損部のみ） 改修：WD 撤去：天井（破損部のみ）、壁（破損部のみ）、床（破損部のみ）、作品棚
		収蔵庫B			木		○				ナラ								撤去部の復旧	ナラ				木											○	撤去部の復旧	木										○			3500	
		収蔵庫C			木		○				ナラ								撤去部の復旧	ナラ				木											○	撤去部の復旧	木										○			2450～3500	新設：天井（破損部のみ）、壁（破損部のみ）、床（破損部のみ）、作品固定用レール（壁半周） 改修：WD 撤去：天井（破損部のみ）、壁（破損部のみ）、床（破損部のみ）
		収蔵庫C			木		○				ナラ								撤去部の復旧	ナラ				木											○	撤去部の復旧	木										○			2450～3500	
		収蔵庫D			木		○				ナラ								撤去部の復旧	ナラ				木											○	撤去部の復旧	木										○			3500	新設：天井（破損部のみ）、壁（破損部のみ）、床（破損部のみ） 改修：WD 撤去：天井（破損部のみ）、壁（破損部のみ）、床（破損部のみ）、作品棚
		収蔵庫D			木		○				ナラ								撤去部の復旧	ナラ				木											○	撤去部の復旧	木										○			3500	
		収蔵庫E			木		○				ナラ								撤去部の復旧	ナラ				木											○	撤去部の復旧	木										○			3500	新設：天井（破損部のみ）、壁（破損部のみ）、床（破損部のみ） 改修：WD 撤去：天井（破損部のみ）、壁（破損部のみ）、床（破損部のみ）
		収蔵庫E			木		○				ナラ								撤去部の復旧	ナラ				木											○	撤去部の復旧	木										○			3500	

内部仕上表

＊撤去、改修、新設箇所については、図面等を見て確認すること。なお、改修には調整、塗装、美装を含む。
＊自由提案範囲に記載のあるものは、市の要望であり、同等以上の内容とすること。

：現況　：市の指定　：工事中稼働必要室　：自由提案範囲

部門	階	室名	床 下地 防水	床 下地 モルタル	床 下地 シンダｃｏｎ・木	床 下地 左官	床 下地 耐ベニア	床 仕上 大型石器質タイル	床 仕上 御影石	床 仕上 磁器タイル	床 仕上 フローリング	床 仕上 タイルカーペット	床 仕上 耐水性ビニルシート	床 仕上 ビニルタイル	床 仕上 天然リノリウム	床 仕上 エポキシ塗床	床 仕上 畳	床 仕上 絨毯	床 仕上 特記	巾木 仕上 木材	巾木 仕上 炉器質タイル	巾木 仕上 ビニル	巾木 仕上 エポキシ塗床	壁 下地	壁 仕上 磁器タイル	壁 仕上 耐水合板	壁 仕上 ＧＢ－Ｒ	壁 仕上 化粧不燃合板	壁 仕上 ガラスクロス	壁 仕上 グラスウール	壁 仕上 石綿吹付	壁 仕上 プラスター布	壁 仕上 ＶＰ	壁 仕上 着色透明ＶＰ	壁 仕上 ＥＰ	壁 仕上 米杉横目透張	壁 仕上 特記	天井 仕上 下地	天井 仕上 ＧＢ－Ｒ	天井 仕上 化粧不燃合板	天井 仕上 ケイ酸カルシウム板	天井 仕上 岩綿吸音板	天井 仕上 軽量石綿板	天井 仕上 グラスウール	天井 仕上 石綿吹付	天井 仕上 着色透明ＶＰ	天井 仕上 プラスター布	天井 仕上 ＥＰ	天井 仕上 米杉相じゃくり張	天井 仕上 素地	廻縁 アルミ押出型材	廻縁 ピクチャーレール	天井高さ	備考
		改修後					t		t		t	t	t	t						H	H	H	H			t	t			t	t					t	多ケイ：多機能ケイカル板		t	t		t		t	t				t						凡例 ゴ：非加硫ゴム防水 防：防水モルタル 押＝押えコンクリート 木：木軸下地 金コテ：金コテ押エ カ=カーボンランダムタイル 不=荒目不燃布 ヒノキ：ヒノキ材 ◎：二重張り ○３：ｔ＝3mm
		現況					12		12		19	9	3	2						100	100	100	100			12	12			50	25					12			9	6		12		50	25				12					
		収蔵庫（Ａ・Ｂ）前室			木		○				ナラ								撤去部の復旧					木												○	撤去部の復旧	木											○			3500	新設：天井（破損部のみ）、壁（破損部のみ）、床（破損部のみ）、作品固定用レール（壁半周） 改修：SD 撤去：天井（破損部のみ）、壁（破損部のみ）、床（破損部のみ）
		収蔵庫Ａ			木		○				ナラ								撤去部の復旧	ナラ				木												○	撤去部の復旧	木											○			3500	
		収蔵庫（Ｃ・Ｄ・Ｅ）前室		○		金コテ									○									RC										○			LGS	○			○								○		直天	新設：天井、床 改修：壁、SD 撤去：天井、床
		収蔵庫（Ｃ・Ｄ・Ｅ）前室		○										○										RC									○					LGS					○					○			T			
		倉庫Ｂ（収蔵庫Ｃ・Ｄ・Ｅ）		○		金コテ								○										RC ＬＧＳ			◎					○	○		○			LGS	○										○					新設：天井、壁、床、LGS壁、SD 撤去：天井、壁、床、RC壁、SD、トイレブース、衛生器具他一式
		便所（男女）	ゴ			金コテ				○														RC	○													LGS					○					○			T			
		脱衣室		○							ヒノキ			○						ヒノキ		○		RC								○	AEP					LGS					○					○			T			
		浴室	ゴ			金コテ				○														RC	○													LGS											ヒノキ		ヒノキ			
		温水器室		○		金コテ													ハードナー仕上					RC												素地	RC												○				
		燻蒸室		○												○								RC														RC												○			直天	改修：天井・壁・床の隙間塞ぎ、燻蒸庫用SD
		殺虫剤消毒室		○												○								RC													強化アルミ	RC															直天	
		燻蒸室前室		○		金コテ								○								○		RC									○					RC												○			直天	新設：ガス吸着タンク、配管一式、ブロアーポンプ、換気扇 改修：天井、壁、床、SD 撤去：既設燻蒸装置、配管一式、ブロアーポンプ
		殺虫剤消毒室前室		○										○										RC									○					RC															直天	
		作品搬出入口		○		金コテ								○										RC													素地	RC												○			直天	新設：床、クレーンレール、基礎梁、SS 改修：壁、管理用SSはさまれ防止機能付加（格納庫側）、SD、荷解梱包室のSD錠の向きを変更 撤去：基礎梁、SS
		作品搬出入口		○		金コテ								○										RC													素地	RC												○			直天	
		荷解梱包室		○		金コテ								○										RC													素地	RC												○				
		荷解梱包室		○		金コテ													ハードナー仕上					RC													素地	RC												○			直天	
		ハロンガスボンベ室			○	金コテ										○								RC													素地	RC												○				新設：床 改修：SD
		ハロンガスボンベ室		○		金コテ													ハードナー仕上					RC													素地	RC												○			直天	
		搬出入通路		○		金コテ								○								○		RC								○	○					LGS	○			○											3150	新設：天井、壁、床、SD 改修：壁 撤去：天井、床
		搬出入通路		○										○								○		RC									○					LGS					○					○			T		3150	
		1階トイレ（階段A脇）																																																				（トイレの仕様は自由提案とする。） 新設：天井、壁、床、SD、トイレブース（付属金物類全て）、衛生器具他一式 改修：S枠 撤去：天井、壁、床、SD、トイレブース（付属金物類全て）、衛生器具他一式
		1階トイレ（階段A脇）	ゴ							○															○													LGS	○			○									T			
		収蔵庫Ｆ		○		金コテ									○							○		RC													多ケイ	木												○			直天	今回改修対象外
		格納庫		○		金コテ													ＲＣ素地					RC						○																				○			直天	改修：SD、照明（ＬＥＤ化）
		収蔵庫（Ｆ）前室		○										○								○		RC									○					LGS												○				改修：SD
		写真撮影室		○		金コテ								○										RC 木													難燃ベニア	LGS	○			○												新設：作品固定用レール（壁半周） 改修：壁、排煙パネル気密ゴム改修、SD 撤去：排煙塞ぎパネル
		補修室		○			木				○			○								○		RC									○					LGS	○									○					3000	新設：作品固定用レール（機械室側壁面）、流し台、窓用折戸式パネル、有機溶剤用換気扇、床点検口を床下収納に改修 改修：SD 撤去：開口部塞ぎパネル、流し台
		倉庫Ａ		○												○						○		RC											○			RC												○			直天	今回改修対象外
		機械室		○												○								RC						○								RC												○			直天	今回改修対象外

内部仕上表

＊撤去、改修、新設箇所については、図面等を見て確認すること。なお、改修には調整、塗装、美装を含む。
＊自由提案範囲に記載のあるものは、市の要望であり、同等以上の内容とすること。

：現況　：市の指定　：工事中稼働必要室　：自由提案範囲

部門	階	室名	床 下地 防水	床 下地 モルタル	床 下地 シンダｃｏｎ・木	床 下地 左官	床 下地 耐ベニア	床 仕上 大型石器質タイル	床 仕上 御影石	床 仕上 磁器タイル	床 仕上 フローリング	床 仕上 タイルカーペット	床 仕上 耐水性ビニルシート	床 仕上 ビニルタイル	床 仕上 天然リノリウム	床 仕上 エポキシ塗床	床 仕上 畳	床 仕上 絨毯	床 仕上 特記	巾木 仕上 木材	巾木 仕上 炉器質タイル	巾木 仕上 ビニル	巾木 仕上 エポキシ塗床	壁 下地	壁 仕上 磁器タイル	壁 仕上 耐水合板	壁 仕上 ＧＢ－Ｒ	壁 仕上 化粧不燃合板	壁 仕上 ガラスクロス	壁 仕上 グラスウール	壁 仕上 石綿吹付	壁 仕上 プラスター布	壁 仕上 ＶＰ	壁 仕上 着色透明ＶＰ	壁 仕上 ＥＰ	壁 仕上 米杉横目透張	壁 仕上 特記	天井 下地	天井 仕上 ＧＢ－Ｒ	天井 仕上 化粧不燃合板	天井 仕上 ケイ酸カルシウム板	天井 仕上 岩綿吸音板	天井 仕上 軽量石綿板	天井 仕上 グラスウール	天井 仕上 石綿吹付	天井 仕上 着色透明ＶＰ	天井 仕上 プラスター布	天井 仕上 ＥＰ	天井 仕上 米杉相じゃくり張	天井 仕上 素地	廻縁 アルミ押出型材	廻縁 ピクチャーレール	天井高さ	備考
		改修後					t		t		t	t	t	t						H	H	H	H			t	t			t	t					t		t	t		t		t	t				t					凡例 ゴ：非加硫ゴム防水 防：防水モルタル 押＝押えコンクリート 木：木軸下地 金コテ：金コテ押エ カ=カーボンランダムタイル 不=荒目不燃布 ヒノキ：ヒノキ材 ◎：二重張り ○３：ｔ＝3mm
		現況					12		12		19	9	3	2						100	100	100	100			12	12			50	25					12	多ケイ：多機能ケイカル板	9	6		12		50	25				12					
サービス・アメニティ部門	1 自由提案	エントランスロビー ロビー階段		○				○																既存										○			LGS	○	○													新設：天井、壁（破損部のみ）、床（破損部のみ）、SS 改修：手摺、SD、ＳＷ 撤去：天井、壁（破損部のみ）、床（破損部のみ）、水飲み場、SS
		ミュージアムショップ		○				○																既存										○			LGS	○	○											○		
		エントランスロビー		○				○													○			RC								○	○				○				○					○			L		3150	
		カフェ																																																				新設：天井、壁、床、SS、ＳＷ 改修：SW 撤去：天井、壁、床、RC壁、SS、SW
		風除室（カフェ）																																																			
		読書室		○		金コテ												○				○		RC LGS			◎					○	○	○			LGS	○			○								L		3150	
		倉庫（カフェ）																																																			新設：天井、壁、床 改修：SD 撤去：天井、床
		倉庫		○										○										RC									○				LGS								○		○					
		EV４機械室		○		金コテ													ハード ナー仕上					RC												素地	RC											○			
		女子トイレ（講堂側）																																																			新設：天井、壁、床、ＳＤ、多機能トイレ用自動ドア、トイレブース（付属金物類全て）、衛生器具他一式、多機能トイレ用金物一式 撤去：天井、壁、床、造付家具、新規建具下枠部の床はつり、トイレブース（付属金物類全て）、衛生器具他一式
		男子トイレ（講堂側）	ゴ							○															○												LGS	○			○								T			
		男子トイレ（講堂側）																																																			
		女子トイレ（講堂側）	ゴ							○															○												LGS	○			○								T			
		みんなのトイレ																																																			
		男女子トイレ（講堂側）	ゴ							○															○												LGS	○			○								T			
	2 自由提案	エントランスロビー・情報コーナー・ロビー階段		○				○																既存										○																		新設：天井（破損部のみ）、壁（破損部のみ）、床（破損部のみ）、風除室（自動）、ＳＳ 改修：手摺、SW 撤去：天井（破損部のみ）、壁（破損部のみ）、床（破損部のみ）、耐候性鋼製ブース、ＳＳ、風除室（自動ドア）
		エントランスロビー		○				○													○			RC斫										○			RC斫								○							
		キッズコーナー																						RC																														新設：天井、壁、床 改修：SD 撤去：天井、床、SS
		ブックショップ		○				○													○			RC								○	○				LGS	○			○								L			
		救護室																																																			新設：天井、壁、床、スライドドア 撤去：RC壁、床
		倉庫		○		金コテ													ハード ナー仕上					RC												素地	RC											○			
		レストラン																																																			新設：天井（破損部のみ）、壁（破損部のみ）、床、ＳＤＷ（自動ドア） 改修：SW 撤去：天井（破損部のみ）、壁（破損部のみ）、床、SW
		レストラン		○														○				○		RC斫										○			RC斫								○						3150～ 4000	
		厨房																																																			新設：天井、壁、床、RC壁、厨房機器一式 改修：SD 撤去：天井、壁、床、RC壁、SD （必要諸室も提案による）
		厨房ロッカー室																																																			
		トイレ（厨房）																																																			
		厨房	As		○	金コテ								カ										RC	○												LGS					○					AEP			T		3000	
		厨房倉庫		○		金コテ													ハード ナー仕上					RC									○				LGS					○					○			T		3000	
		通謀通路		○										○										RC									○				LGS					○					○			T		3000	
		厨房事務室		○										○								○		RC									○				LGS					○					○			T		3000	
		便所（厨房）	ゴ							○											○			RC	○												LGS					○					○						

内部仕上表

＊撤去、改修、新設箇所については、図面等を見て確認すること。なお、改修には調整、塗装、美装を含む。
＊自由提案範囲に記載のあるものは、市の要望であり、同等以上の内容とすること。

：現況　：市の指定　：工事中稼働必要室　：自由提案範囲

部門	階	室名	床 下地 防水	床 下地 モルタル	床 下地 シンダｃｏｎ・木	床 下地 左官	床 下地 耐ベニア	床 仕上 大型石器質タイル	床 仕上 御影石	床 仕上 磁器タイル	床 仕上 フローリング	床 仕上 タイルカーペット	床 仕上 耐水性ビニルシート	床 仕上 ビニルタイル	床 仕上 天然リノリウム	床 仕上 エポキシ塗床	床 仕上 畳	床 仕上 絨毯	床 仕上 特記	巾木 仕上 木材	巾木 仕上 炉器質タイル	巾木 仕上 ビニル	巾木 仕上 エポキシ塗床	壁 下地	壁 仕上 磁器タイル	壁 仕上 耐水合板	壁 仕上 ＧＢ－Ｒ	壁 仕上 化粧不燃合板	壁 仕上 ガラスクロス	壁 仕上 グラスウール	壁 仕上 石綿吹付	壁 仕上 プラスター布	壁 仕上 ＶＰ	壁 仕上 着色透明ＶＰ	壁 仕上 ＥＰ	壁 仕上 米杉横目透張	壁 仕上 特記	天井 下地	天井 仕上 ＧＢ－Ｒ	天井 仕上 化粧不燃合板	天井 仕上 ケイ酸カルシウム板	天井 仕上 岩綿吸音板	天井 仕上 軽量石綿板	天井 仕上 グラスウール	天井 仕上 石綿吹付	天井 仕上 着色透明ＶＰ	天井 仕上 プラスター布	天井 仕上 ＥＰ	天井 仕上 米杉相じゃくり張	天井 仕上 素地	廻縁 アルミ押出型材	廻縁 ピクチャーレール	天井高さ	備考
		改修後					t		t		t	t	t	t						H	H	H	H			t	t			t	t					t		t	t		t		t	t				t					凡例 ゴ：非加硫ゴム防水 防：防水モルタル 押＝押えコンクリート 木：木軸下地 金コテ：金コテ押エ カ=カーボンランダムタイル 不=荒目不燃布 ヒノキ：ヒノキ材 ◎：二重張り ○３：ｔ＝3mm
		現況					12		12		19	9	3	2						100	100	100	100			12	12			50	25					12	多ケイ：多機能ケイカル板	9	6		12		50	25				12				
		みんなのトイレ																																																			新設：天井、壁、床、ＳＤ、多機能トイレ用自動ドア、トイレブース（付属金物類全て）、衛生器具他一式、多機能トイレ用金物一式 撤去：天井、壁、床、造付家具、新規建具下枠部の床はつり、トイレブース（付属金物類全て）、衛生器具他一式
		クローク		○										○								○		RC								○	○					LGS	○			○								T			
		2階トイレA（男）																																																		
		2階トイレA（男）	ゴ			金コテ				○														RC	○											LGS	○			○								T			
		2階トイレA（女）																																																		
		2階トイレA（女）	ゴ			金コテ				○														RC	○											LGS	○			○								T			
		2階トイレB（男）																																																		
		2階トイレB（男）	ゴ			金コテ				○														RC	○											LGS	○			○											新設：天井、壁：LGS下地ロックウール充填＋壁同仕様両面仕上、床、トイレブース（付属金物類全て）、衛生器具他一式 撤去：天井、壁、床、トイレブース（付属金物類全て）、衛生器具他一式
		2階トイレB（女）																																																		
		2階トイレB（女）	ゴ			金コテ				○														RC	○											LGS	○			○								L			
		2階トイレC（男）																																																		
		2階トイレC（男）	ゴ			金コテ				○														RC	○											LGS	○			○											新設：天井、壁：LGS下地ロックウール充填＋壁同仕様両面仕上、床、トイレブース（付属金物類全て）、衛生器具他一式 撤去：天井、壁、床、トイレブース（付属金物類全て）、衛生器具他一式
		2階トイレC（女）																																																		
		2階トイレC（女）	ゴ			金コテ				○														RC	○											LGS	○			○											
教育普及部門	1 自由提案	講堂（客席）																																																		新設：前室、防音扉、客席、ひな壇 改修：SW 撤去：花道、ひな壇、客席、防音扉
		講堂（客席）		○										○３										木											カバ											カバ				
		講堂（舞台）																																																		新設：舞台設備、床 改修：SD（廊下側・調整＋再塗装） 撤去：舞台設備、床
		講堂（舞台）		○																															カバ											カバ				
		調整室(講堂上部 通路含む)																																																		新設：天井、壁、床、鉄骨階段 撤去：天井、壁、床、鉄骨階段
		調整室(講堂上部　通路含む)		○										○								○		RC								○	○					LGS	○			○										
		多目的スタジオ（大）																																														○	○		新設：天井、天井構造補強、壁、床、流し台、可動展示壁（パネル及び下地）、壁面収納、RC壁、パネル及び下地、ピクチャーレール、SDW、レール（スポットライト＋可動展示壁） 改修：SW 撤去：天井、壁、床、流し台、有機溶剤配管・換気扇、木製作業台、RC壁、WD
		版画印刷工房（含む攻防準備室）		○												○							○	RC 木			○					○	○					LGS	○			○										3000
		実技講座室		○												○							○				○					○	○					LGS	○			○										3000
		多目的スタジオ（小）																																														○	○		新設：天井、天井構造補強、壁、床、スクリーン用LGS壁、水場、壁面収納、WD（窓付き）、SW、RC壁、レール（スポットライト） 撤去：天井、床、ｽｸﾘｰﾝ用木軸壁、手摺、WD、SW、RC壁
		教養講座室		○										○								○		RC LGS			◎					○	○					LGS	○			○								L		3000
		調整室B		○										○										RC			◎					○	○					LGS	○			○										
		倉庫（講座室通路側）																																																		新設：RC壁、給湯、流し台 改修：SD 撤去：RC壁、給湯、流し台
		倉庫（講座室通路側）		○										○										RC												素地	LGS					○				○			T		
		湯沸室		○						○														RC	○										撤去	LGS													
		ギャラリー控室																																																		新設：天井、壁、床、SD、RC壁、流し台 改修：SW 撤去：天井、壁、床、SD、WD
		準備室		○										○										LGS			◎					○	○					LGS	○			○								L		
		講座室通路																																																		新設：天井、壁、床、SW、防火シャッター 撤去：天井、壁、床、SW、防火シャッター
		講座室通路		○				○													○			RC								○	○					LGS	○			○								L		3150

内部仕上表

＊撤去、改修、新設箇所については、図面等を見て確認すること。なお、改修には調整、塗装、美装を含む。
＊自由提案範囲に記載のあるものは、市の要望であり、同等以上の内容とすること。

：現況　：市の指定　：工事中稼働必要室　：自由提案範囲

部門	階	室名	床 下地 防水	床 下地 モルタル	床 下地 シンダcon・木	床 下地 左官	床 下地 耐ベニア	床 仕上 大型石器質タイル	床 仕上 御影石	床 仕上 磁器タイル	床 仕上 フローリング	床 仕上 タイルカーペット	床 仕上 耐水性ビニルシート	床 仕上 ビニルタイル	床 仕上 天然リノリウム	床 仕上 エポキシ塗床	床 仕上 畳	床 仕上 絨毯	床 仕上 特記	巾木 仕上 木材	巾木 仕上 炉器質タイル	巾木 仕上 ビニル	巾木 仕上 エポキシ塗床	壁 下地	壁 仕上 磁器タイル	壁 仕上 耐水合板	壁 仕上 GB－R	壁 仕上 化粧不燃合板	壁 仕上 ガラスクロス	壁 仕上 グラスウール	壁 仕上 石綿吹付	壁 仕上 プラスター布	壁 仕上 VP	壁 仕上 着色透明VP	壁 仕上 EP	壁 仕上 米杉横目透張	壁 仕上 特記	天井 下地	天井 仕上 GB－R	天井 仕上 化粧不燃合板	天井 仕上 ケイ酸カルシウム板	天井 仕上 岩綿吸音板	天井 仕上 軽量石綿板	天井 仕上 グラスウール	天井 仕上 石綿吹付	天井 仕上 着色透明VP	天井 仕上 プラスター布	天井 仕上 EP	天井 仕上 米杉相じゃくり張	天井 仕上 素地	廻縁 アルミ押出型材	廻縁 ピクチャーレール	天井高さ	備考
		改修後					t		t		t	t	t	t						H	H	H	H			t	t			t	t					t			t	t		t		t	t				t					凡例 ゴ：非加硫ゴム防水 防：防水モルタル 押＝押えコンクリート 木：木軸下地 金コテ：金コテ押エ カ=カーボンランダムタイル 不=荒目不燃布 ヒノキ：ヒノキ材 ◎：二重張り ○３：ｔ＝3mm
		現況					12		12		19	9	3	2						100	100	100	100			12	12			50	25					12	多ケイ：多機能ケイカル板		9	6		12		50	25				12					
管理部門	1	管理ロビー																																																			新設：天井、壁、床、ＳＤＷ（自動ドア） 改修：ＳＷ 撤去：天井、壁、床
	自由提案	管理ロビー		○		金コテ								○								○		RC LGS			◎					○	○				LGS	○			○							L		3000	
		事業者用事務室																																																			新設：天井、壁、床、SD 改修：SW 撤去：天井、壁、床、WD
		管理事務室		○		金コテ								○								○		RC LGS			◎					○	○		○		LGS	○			○							T		3000	
		運営課事務室																																																○		新設：天井、壁、床、SD 改修：SW 撤去：天井、壁、床、WD
		管理事務室		○		金コテ								○								○		RC LGS			◎					○	○		○		LGS	○			○							T		3000	
		館長室																																																○		新設：天井、壁、床、洗面、SD 改修：SW 撤去：天井、壁、床、洗面、WD
		館長室		○		金コテ												○				○		RC LGS			◎					○	○				LGS	○			○							T		3000	
		第一応接室																																																○		新設：天井、壁、床、洗面、SD 改修：SW 撤去：天井、壁、床、洗面、WD
		第一応接室		○		金コテ												○				○		RC LGS			◎					○	○				LGS	○			○							T		3000	
		第二応接室																																																○		新設：天井、壁、床、SD 改修：SW 撤去：天井、壁、床、WD
		第二応接室		○		金コテ												○				○		RC LGS			◎					○	○				LGS	○			○							T		3000	
		会議室Ａ・Ｂ																																																○		新設：天井、壁、床、SD、可動間仕切壁 改修：SW、SD 撤去：天井、壁、床、WD
		副館長室・第3応接室		○		金コテ												○				○		RC LGS			◎					○	○				LGS	○			○							T		3000	
		学芸課事務室																																																○		新設：天井、壁、床、RC壁、SD 改修：SW 撤去：天井、壁、床、WD
		学芸員室		○		金コテ								○								○		RC LGS			◎					○	○		○		LGS	○			○							T			
		研究室																																																○		新設：天井、壁、床、RC壁、SD 改修：SW 撤去：天井、壁、床、WD
		研究室		○		金コテ								○								○		RC LGS			◎					○	○		○		LGS	○			○							T			
		休養室																																																			新設：天井、壁、床、SD、木製押入 改修：SW 撤去：天井、壁、床、WD
		国際交流室		○		金コテ								○								○		RC LGS			◎					○	○		○		LGS	○			○							T		3000	
		図書室																																																			新設：天井、壁、床、SD 改修：SW 撤去：天井、壁、床、可動間仕切壁、RC壁、WD
		図書室・会議室B		○		金コテ								○								○		RC LGS			◎					○	○		○		LGS	○			○							T			
		図書倉庫																																																			新設：天井、壁、床、SD 改修：SW 撤去：天井、壁、床、WD
		会議室Ａ		○		金コテ								○								○		RC LGS			◎					○	○		○		LGS	○			○							T			
		映像資料室Ａ・Ｂ	ゴ	防	押60										○									RC LGS			◎						○			ロックウール充填	LGS	○			○											新設：天井、壁、床、SD 撤去：天井、床、SD
		映像資料室Ａ・Ｂ	ゴ	防	押60									○								○		RC LGS			◎						○				LGS					○				○			L		3000	
		カード資料室	ゴ	防	押60										○									RC								○	○				LGS	○			○											新設：天井、壁、床、SD 撤去：天井、壁、床、SD
		美術資料室	ゴ	防	押60									○										RC									○				LGS					○				○			L		3000	
		パッケージ室																																																			新設：天井、壁、床、SD 撤去：天井、床、SD、一部段差のあるRC基礎
		パッケージ室	ゴ	防	押60														ハードナー仕上					RC												素地	LGS					○				○					3000	
		印刷室																																																			新設：天井、壁、床 撤去：天井、床、WD
		印刷室	ゴ	防	押60									○										RC									○				LGS					○				○			L		3000	

内部仕上表

＊撤去、改修、新設箇所については、図面等を見て確認すること。なお、改修には調整、塗装、美装を含む。
＊自由提案範囲に記載のあるものは、市の要望であり、同等以上の内容とすること。

：現況　：市の指定　：工事中稼働必要室　：自由提案範囲

部門	階	室名	床 下地 防水	床 下地 モルタル	床 下地 シンダｃｏｎ・木	床 下地 左官	床 下地 耐ベニア	床 仕上 大型石器質タイル	床 仕上 御影石	床 仕上 磁器タイル	床 仕上 フローリング	床 仕上 タイルカーペット	床 仕上 耐水性ビニルシート	床 仕上 ビニルタイル	床 仕上 天然リノリウム	床 仕上 エポキシ塗床	床 仕上 畳	床 仕上 絨毯	床 仕上 特記	巾木 仕上 木材	巾木 仕上 炉器質タイル	巾木 仕上 ビニル	巾木 仕上 エポキシ塗床	壁 下地	壁 仕上 磁器タイル	壁 仕上 耐水合板	壁 仕上 ＧＢ－Ｒ	壁 仕上 化粧不燃合板	壁 仕上 ガラスクロス	壁 仕上 グラスウール	壁 仕上 石綿吹付	壁 仕上 プラスター布	壁 仕上 ＶＰ	壁 仕上 着色透明ＶＰ	壁 仕上 ＥＰ	壁 仕上 米杉横目透張	壁 仕上 特記	天井 下地	天井 仕上 ＧＢ－Ｒ	天井 仕上 化粧不燃合板	天井 仕上 ケイ酸カルシウム板	天井 仕上 岩綿吸音板	天井 仕上 軽量石綿板	天井 仕上 グラスウール	天井 仕上 石綿吹付	天井 仕上 着色透明ＶＰ	天井 仕上 プラスター布	天井 仕上 ＥＰ	天井 仕上 米杉相じゃくり張	天井 仕上 素地	廻縁 アルミ押出型材	廻縁 ピクチャーレール	天井高さ	備考
		改修後					t		t		t	t	t	t						H	H	H	H			t	t			t	t					t		t	t		t		t	t				t						
		現況					12		12		19	9	3	2						100	100	100	100			12	12			50	25					12		9	6		12		50	25				12						
		物品倉庫																																																				新設：天井、壁、床、SD 撤去：天井、壁、床、SD
		物品倉庫		○		金コテ								○								○		RC LGS			◎					○	○		○			LGS	○			○								T		
		ボランティア控室																																																				新設：天井、壁、床、SD、可動間仕切壁 改修：SW 撤去：天井、壁、床、SD
		医務室		○										○								○		RC LGS			◎						○		○			LGS					○				○			T		
		看視員室		○										○								○		RC LGS			◎					○	○		○			LGS	○			○								T		
		常設監視員控室																																																				新設：天井、壁、床、RC壁、SD 撤去：天井、壁、床、WD
		第4応接室		○										○								○		RC LGS			◎					○	○		○			LGS	○			○								T		
		特別監視員控室																																																				新設：天井、壁、床、RC壁、SD 撤去：天井、壁、床、SD
		男女ロッカー室		○										○								○		RC LGS			◎						○		○			LGS					○				○			T		
		中央監視室																																																				新設：天井、壁、床、SD 撤去：天井、床、SD
		中央監視室		○		金コテ								○								○		RC								○	○					LGS	○			○								L		
		警備室																																																				新設：天井、壁、床、鋼製受付窓、SD 撤去：天井、床、木製受付窓、SD
		警備室		○		金コテ								○								○		RC								○	○					LGS	○			○								L		
		宿直室																																																				新設：天井、壁、床、SD 撤去：天井、床、SD
		宿直室		○		金コテ								○								○		RC								○	○					LGS	○			○								L		
		清掃員控室																																																				新設：天井、壁、床、倉庫、シャワー室、シャワーユニット、SD 改修：SD、SW 撤去：天井、壁、床、SD
		休憩室		○			木							○			○					○		RC LGS			◎					○	○		○			LGS					○				○			T		
		作業員控え室		○										○								○		RC LGS			◎						○		○			LGS					○				○			T		3000
		放送室・交換機室																																																				新設：天井、壁、床、SD 撤去：天井、壁、床、WD
		放送室・交換機室		○		金コテ								○								○		RC LGS			◎					○	○		○			LGS	○			○								T		
		更衣室（男）																																																				新設：天井、壁、床、SD 撤去：天井、壁、床、SD
		更衣室（女）																																																				
		予備室		○										○								○		RC LGS			◎					○	○		○			LGS	○			○								T		
		1階トイレ（男）（事務棟）																																																				新設：天井、壁、床、SD、トイレブース（付属金物類全て）、衛生器具他一式 撤去：天井、壁、床、WD、トイレブース（付属金物類全て）、衛生器具他一式
		1階トイレ（男）（事務棟）	ゴ							○														RC	○													LGS	○			○								T		
		1階トイレ（女）（事務棟）																																																				
		1階トイレ（女）（事務棟）	ゴ							○														RC	○													LGS	○			○								T		
		湯沸室（事務棟）																																																				新設：天井、壁、床、ＳＤ 撤去：天井、壁、床、WD、流し台
		湯沸室（事務棟）	ゴ							○														RC	○													LGS	○			○								T		
共通部門		A階段		○		金コテ								○								○		RC LGS			◎					○	○		○		寒冷紗	RC								VP							新設：躯体、階段全て 撤去：躯体、階段全て （ＥＶ区画に合わせて巾を縮める）
		A階段		○		金コテ								○								○		RC LGS			◎					○	○					RC								VP							
		B階段・E階段		○		金コテ								○										RC LGS			◎					○	○		○		寒冷紗	RC								VP							新設：壁、床 改修：床、壁、手すり（破損部のみ） 撤去：壁、床
		B階段・E階段		○		金コテ								○								○		RC LGS			◎					○	○					RC								VP							
		C階段・D階段		○		金コテ								○										RC									○					RC								VP							新設：床 撤去：床
		C階段・D階段		○		金コテ								○								○		RC									○					RC								VP							

内部仕上表

＊撤去、改修、新設箇所については、図面等を見て確認すること。なお、改修には調整、塗装、美装を含む。
＊自由提案範囲に記載のあるものは、市の要望であり、同等以上の内容とすること。

：現況　：市の指定　：工事中稼働必要室　：自由提案範囲

部門	階	室名	床 下地 防水	床 下地 モルタル	床 下地 シンダcon・木	床 下地 左官	床 下地 耐ベニア	床 仕上 大型石器質タイル	床 仕上 御影石	床 仕上 磁器タイル	床 仕上 フローリング	床 仕上 タイルカーペット	床 仕上 耐水性ビニルシート	床 仕上 ビニルタイル	床 仕上 天然リノリウム	床 仕上 エポキシ塗床	床 仕上 畳	床 仕上 絨毯	床 仕上 特記	巾木 仕上 木材	巾木 仕上 炉器質タイル	巾木 仕上 ビニル	巾木 仕上 エポキシ塗床	壁 下地	壁 仕上 磁器タイル	壁 仕上 耐水合板	壁 仕上 GB－R	壁 仕上 化粧不燃合板	壁 仕上 ガラスクロス	壁 仕上 グラスウール	壁 仕上 石綿吹付	壁 仕上 プラスター布	壁 仕上 VP	壁 仕上 着色透明VP	壁 仕上 EP	壁 仕上 米杉横目透張	壁 仕上 特記	天井 下地	天井 仕上 GB－R	天井 仕上 化粧不燃合板	天井 仕上 ケイ酸カルシウム板	天井 仕上 岩綿吸音板	天井 仕上 軽量石綿板	天井 仕上 グラスウール	天井 仕上 石綿吹付	天井 仕上 着色透明VP	天井 仕上 プラスター布	天井 仕上 EP	天井 仕上 米杉相じゃくり張	天井 仕上 素地	廻縁 アルミ押出型材	廻縁 ピクチャーレール	天井高さ	備考
		改修後					t		t		t	t	t	t						H	H	H	H			t	t			t	t					t		t	t		t		t	t				t					凡例 ゴ：非加硫ゴム防水 防：防水モルタル 押=押えコンクリート 木：木軸下地 金コテ：金コテ押エ カ=カーボンランダムタイル 不=荒目不燃布 ヒノキ：ヒノキ材 ◎：二重張り ○３：ｔ＝3mm
		現況					12		12		19	9	3	2						100	100	100	100			12	12			50	25					12	多ケイ：多機能ケイカル板	9	6		12		50	25				12					
		空調機械室			○	金コテ										○								RC					○	○							RC						○								直天	新設：天井、壁、床 改修：SD 撤去：天井、壁、床
		空調機械室			軽	金コテ													ハードナー仕上					RC							○						RC							○								
		発電機械室														○								RC									○				RC						○								直天	新設：天井、壁、床 改修：SD 撤去：天井、壁、床
		発電機室			軽	金コテ													ハードナー仕上					RC									○				RC							○								
		電気室・配電室			○	金コテ										○								RC									○				RC						○								直天	新設：天井、壁、床 改修：SD 撤去：天井、壁、床
		電気室・配電室			軽	金コテ													ハードナー仕上					RC									○				LGS					○		○			○					
		EV1～3 機械室			○	金コテ										○								RC												素地	RC												○				新設：機器全て 撤去：機器全て
		EV1～3 機械室		○		金コテ													ハードナー仕上					RC												素地	RC												○				