

福岡市公共下水道自費工事 写真撮影要領

下水道自費工事（下水道法第16条）の工事工程写真は次の通り撮影してください。
下記の写真は完了時に必ず提出してください

〔小口径汚水樹の場合〕

- ①着手前(工事箇所を赤で記入)・完成（同じ方向から撮る）
 - ②保安施設
 - ③掘削完了（深さ検尺，掘削深さが1.5m以上の場合は土留すること）
 - ④本管削孔状況(穿孔機使用のこと)・完了
 - ⑤支管設置状況 (接着剤がわかるように)・設置完了 (番線がわかるように)
 - ⑥砂基礎転圧状況・完了・出来型（幅，厚さ）
 - ⑥取付管及び汚水樹設置完了・出来形（全景，埋設表示テープを巻いたもの，GLより管天及び内蓋までの深さ(標準15cm)）
 - ⑦埋戻し転圧状況・完了出来形(20cm毎にGL下がりで検尺)
 - ⑧路盤転圧状況・完了出来形（GL下がりで検尺）
 - ⑨舗装仮復旧 乳剤散布完了（プライムコート・タックコート）
 - ⑩舗装仮復旧 転圧状況・完了
 - ⑪影響部はぎ取り完了
 - ⑫舗装本復旧 乳剤散布完了（プライムコート・タックコート）
 - ⑬舗装本復旧 転圧状況・完了
- ※区画線がある場合には，その設置完了

〔B型汚水樹の場合〕

上記のほか下記項目を追加。

- ・クラッシュン基礎完了出来形（幅，厚さ）
- ・砂付短管の設置状況
- ・インバート設置完了
- ・流動性特殊モルタルの施工状況（型枠完了後，モルタル充填状況）

〔雨水樹の場合〕

- ①着手前(工事箇所を赤で記入)・完成（同じ方向から撮る）
- ②保安施設
- ③掘削完了（深さ検尺，掘削深さが1.5m以上の場合は土留すること）
- ④クラッシュン基礎完了出来形（幅，厚さ）
- ⑤底板設置完了，樹躯体設置完了
- ⑥底部モルタル完了出来形（GL下がりで検尺）
- ⑦砂基礎転圧状況・完了・出来型（幅，厚さ）
- ⑧取付管布設完了（全景がわかるように）
- ⑨雨水樹及び側溝等の管口仕上げ状況
- ⑩埋戻し転圧状況・完了出来形(20cm毎にGL下がりで検尺)
- ⑪路盤転圧完了出来形（GL下がりで検尺）
- ⑫舗装仮復旧 乳剤散布完了（プライムコート・タックコート）
- ⑬舗装仮復旧 転圧状況・完了
- ⑭影響部はぎ取り完了
- ⑮舗装本復旧 乳剤散布完了（プライムコート・タックコート）
- ⑯舗装本復旧 転圧状況・完了

※ 区役所提出に必要な写真は別途撮影すること。