

『写真撮影要領(下水道) 平成30年4月』

【正誤表】

福岡市道路下水道局

【正誤表】

4 写真撮影内容「開削編」

【汚水】 管路工		状況（出来形）			頁
撮影項目		撮影注意点	撮影箇所	備考	
(正)	37 埋戻し状況	埋戻し前検測、各層毎の敷均し 及び転圧状況・転圧完了 標識テープ埋設完了	基礎天から 20cmピッチ		11
(誤)	37 埋戻し状況	埋戻し前検測、各層毎の敷均し 及び転圧状況・転圧完了 標識テープ埋設完了	管天から20cm ピッチ		

【汚水】 汚水柵設置 及び取付管工		状況（出来形）			頁
撮影項目		撮影注意点	撮影箇所	備考	
(正)	製品柵 18 埋戻し状況及び完了	埋戻し前検測、各層毎の敷均し 及び転圧状況・転圧完了	基礎天から 20cmピッチ	最終完了は GL-〇〇下がり	16
(誤)	18 埋戻し状況及び完了	埋戻し前検測、各層毎の敷均し 及び転圧状況・転圧完了	管天から20cm ピッチ	最終完了は GL-〇〇下がり	
(正)	小口径柵 12 埋戻し状況	埋戻し前検測、各層毎の敷均し 及び転圧状況・転圧完了	基礎天から 20cmピッチ	GL-340mm下がり撮影	
(誤)	12 埋戻し状況	埋戻し前検測、各層毎の敷均し 及び転圧状況・転圧完了	管天から20cm ピッチ	GL-340mm下がり撮影	

写真撮影内容「管更生編」（参考）

【管更生】本管更生工 形成（EX工法）		状況（出来形）			頁
撮影項目		撮影注意点	撮影箇所	備考	
(正)	06 拡張用治具取付完了 07 拡張完了(圧力・温度)	上, 下流撮影 圧力(〇〇 Mpa)			34
(誤)	06 膨張金具取付完了 07 膨張完了(圧力・温度)	上, 下流撮影 圧力(〇〇 Mpa)			