No.

材料計算書

TW-A 手洗場

10 基当り

名　称	規　格	算　　式	単位	数　量
床掘		(0.57+0.4)×(0.74+0.4)×0.68×10	m3	7.5
埋戻		7.5-2.3	m3	5.2
残土処分		(0.84×0.67)×0.1+(0.57×0.57+0.35×0.17)×0.58×10	m3	2.3
基面整正		0.67×0.84×10	m2	5.6
再生クラッシャーラン	RC-40 t＝100	0.67×0.84×10	㎡	5.63
敷きモルタル	1:3	(0.57×0.57+0.35×0.17)×0.03×10	m3	0.115
手洗本体		水栓、配管、桝(□400×500)、グレーチング蓋を含む	基	10.0

No.

材料計算書

TW-B 手洗場

10 基当り

名　称	規　格	算　　式	単位	数　量
床掘		(0.57+0.4)×(0.73+0.4)×0.68×10	m3	7.5
埋戻		7.5-2.8	m3	4.7
残土処分		(0.67×0.83×0.1+(0.57×0.57+0.16×0.35)×0.58)×10	m3	2.8
基面整正		0.67×0.83×10	m2	5.6
再生クラッシャーラン	RC-40 t=100	0.67×0.83×10	㎡	5.56
敷きモルタル	1:3	(0.57×0.57+0.16×0.35)×0.03×10	m3	0.114
手洗本体		水栓、配管、桝(□400×500)、グレーチング蓋を含む	基	10.0

No.

材料計算書

SC 水栓柱

10 基当り

名　称	規　格	算　　式	単位	数　量
床掘		(0.3+0.4)×(0.3+0.4)×0.6×10	m3	2.9
埋戻		2.9-0.5	m3	2.4
残土処分		(0.4×0.4×0.1+0.3×0.3×0.4)×10	m3	0.5
基面整正		0.4×0.4×10	m2	1.6
再生クラッシャーラン	t=100 RC-40	0.4×0.4×10	㎡	1.60
型枠		(0.4×0.3×4)×10	㎡	4.80
コンクリート	18-8-25	(0.3×0.3×0.4-0.06×0.06×0.4)×10	m3	0.35
水栓柱本体		水栓、配管を含む	基	10.0

No.

材料計算書

SV 止水弁ボックス

10　基当り

名　称	規　格	算　　式	単位	数　量
床堀		(0.565×0.565×0.235+0.7×0.7×0.265)×10	m3	2.0
埋戻		2.0-0.4	m3	1.6
残土処理		(0.3×0.3×0.1+0.0825×0.0825×3.14×0.135+0.4×0.4×0.1+0.3×0.3×0.165)×10	m3	0.4
基面整正		0.3×0.3×10	m2	0.9
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ基礎	(RC-40) t=100	(0.3×0.3+0.4×0.4-0.0825×0.0825×3.14)×10	m2	2.29
型枠		0.3×0.1×4×10	m2	1.20
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25	(0.3×0.3-0.0825×0.0825×3.14)×0.1×10	m3	0.07
モルタル	1:3	((0.3×0.3+0.11×0.11×3.14)÷2-((0.16+0.22)÷2)^2×3.14÷4)×0.065×10	m3	0.023
止水弁ﾎﾞｯｸｽ	注鉄製　V-10(B1型)	別途計上	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管	VU-150	0.35×10	m	3.50

No.

材料計算書

WM-60 給水管埋設

10　m当り

名　称	規　格	算　　式	単位	数　量
床堀		0.3×0.7×10	m3	2.1
埋戻		2.1-0.6	m3	1.5
残土処理		0.3×0.2×10	m3	0.6
再生砂	(A類)	0.3×0.2×10	m3	0.60
標識テープ	塩化ビニールシート	W=150m/m以上	m	10.00
給水管	16A～40A	10×1.05	m	10.50
表示ﾃｰﾌﾟ	16A	0.022×3.14×2×10	m	1.38
	20A	0.026×3.14×2×10	m	1.63
	25A	0.032×3.14×2×10	m	2.01
	40A	0.048×3.14×2×10	m	3.01