No.

材料計算書

MB-180A,MB-180A(T) ﾍﾞﾝﾁ

10　基当り

名　称	規　格	算　　式	単位	数　量
床堀	FLより床堀	(0.18+0.4)×(0.65+0.4)×0.3×3×10	m3	5.5
埋戻		5.5-1.3	m3	4.2
残土処理		(0.28×0.75×0.1+0.18×0.65×0.2)×3×10	m3	1.3
基面整正		0.28×0.75×3×10	m2	6.3
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ基礎	(RC-40) t=100	0.28×0.75×3×10	m2	6.30
型枠		((0.18+0.65)×2×0.16)×3×10	m2	7.97
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25	(0.18×0.65×0.16+(0.18×0.65+0.08×0.52)÷2×0.04)×3×10	m3	0.66
木製ﾍﾞﾝﾁ				
MB-180A		10	基	10
MB-180A(T)	手摺り付	10	基	10
ﾌﾟﾚｰﾄ工		10	枚	10

No.

材料計算書

MB-180B(T) ﾍﾞﾝﾁ

10　基当り

名　称	規　格	算　　式	単位	数　量
床堀	FLより床堀	(0.18+0.4)×(0.5+0.4)×0.3×3×10	m3	4.7
埋戻		4.7-1.0	m3	3.7
残土処理		(0.28×0.6×0.1+0.18×0.5×0.2)×3×10	m3	1.0
基面整正		0.28×0.6×3×10	m2	5.0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ基礎	(RC-40) t=100	0.28×0.6×3×10	m2	5.04
型枠		((0.18+0.5)×2×0.16)×3×10	m2	6.53
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25	(0.18×0.5×0.16+(0.18×0.5+0.08×0.36)÷2×0.04)×3×10	m3	0.50
木製ﾍﾞﾝﾁ				
MB-180B		10	基	10
MB-180B(T)	手摺り付	10	基	10
ﾌﾟﾚｰﾄ工		10	枚	10

No.

材料計算書

MB-A,B(T) ﾍﾞﾝﾁ

10　基当り

名　称	規　格	算　　式	単位	数　量
床堀	FLより床堀	(0.16+0.4)×(0.25+0.4)×0.33×2×10	m3	2.4
埋戻		2.4-0.4	m3	2.0
残土処理		(0.25×0.35×0.1+(0.25×0.16+0.29×0.176)×0.5×0.23)×2×10	m3	0.4
基面整正		0.25×0.35×2×10	m2	1.8
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ基礎	(RC-40) t=100	0.25×0.35×2×10	m2	1.75
均しﾓﾙﾀﾙ	1:3(空練)	0.16×0.25×0.03×2×10	m3	0.024
コンクリートブロック	ｱﾝｶｰ共	2×10	個	20
木製ﾍﾞﾝﾁ				
MB-A	450×1800	10	基	10
MB-B	380×1500	10	基	10
MB-A(T)	450×1800　手摺り付	10	基	10
MB-B(T)	380×1500　手摺り付	10	基	10
ﾌﾟﾚｰﾄ工		10	枚	10

No.

材料計算書

SMB-180A 再生木ベンチ

10 基当り

名　称	規　格	算　　式	単位	数　量
床堀		(0.7+0.4)×(0.4+0.4)×0.3×2×10	m3	5.3
埋戻		5.3-1.0	m3	4.3
残土処理		(0.8×0.3×0.1+0.7×0.2×0.2)×2×10	m3	1.0
基面整正		0.8×0.3×2×10	㎡	4.8
再生クラッシャーラン基礎	t＝100 RC-40	0.8×0.3×2×10	㎡	4.80
型枠		(0.7×0.2×2+0.2×0.2×2)×2×10	㎡	7.20
コンクリート	18-8-25	0.7×0.2×0.2×2×10	m3	0.56
ベンチ本体		10	基	10.00

No.

材料計算書

SMB-180A-T 再生木ベンチ

10 基当り

名　称	規　格	算　　式	単位	数　量
床堀		(0.7+0.4)×(0.4+0.4)×0.3×2×10	m3	5.3
埋戻		5.3-1.0	m3	4.3
残土処理		(0.8×0.3×0.1+0.7×0.2×0.2)×2×10	m3	1.0
基面整正		0.8×0.3×2×10	㎡	4.8
再生クラッシャーラン基礎	t＝100 RC-40	0.8×0.3×2×10	㎡	4.80
型枠		(0.7×0.2×2+0.2×0.2×2)×2×10	㎡	7.20
コンクリート	18-8-25	0.7×0.2×0.2×2×10	m3	0.56
ベンチ本体		10	基	10.00
肘掛		2×10	個	20.00

No.

材料計算書

SMB-180B 再生木ベンチ

10 基当り

名　称	規　格	算　　式	単位	数　量
床堀		(0.55+0.4)×(0.2+0.4)×0.3×2×10	m3	3.4
埋戻		3.4-0.9	m3	2.5
残土処理		(0.65×0.3×0.1+0.55×0.2×0.2)×2×10	m3	0.8
基面整正		0.65×0.3×2×10	㎡	3.9
再生クラッシャーラン基礎	t＝100 RC-40	0.65×0.3×2×10	㎡	3.90
型枠		(0.55×0.2×2+0.2×0.2×2)×2×10	㎡	6.00
コンクリート	18-8-25	0.55×0.2×0.2×2×10	m3	0.44
ベンチ本体		10	基	10.0

No.

材料計算書

SS-A スツール

10　基当り

名　称	規　格	算　　式	単位	数　量
床堀	FLより床堀	(0.4+0.4)×(0.4+0.4)×0.23×10	m3	1.5
埋戻		1.5-0.5	m3	1.0
残土処理		(0.5×0.5×0.1+0.4×0.4×0.13)×10	m3	0.5
基面整正		0.5×0.5×10	m2	2.5
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ基礎	(RC-40) t=100	0.5×0.5×10	m2	2.50
均しﾓﾙﾀﾙ	1:3(空練)	0.4×0.4×0.03×10	m3	0.048
自然石スツール花崗岩	本体　400×400×500	10	基	10

No.

材料計算書

SS-A-R スツール

10　基当り

名　称	規　格	算　　式	単位	数　量
床堀	FLより床堀	(0.4+0.4)×(0.4+0.4)×0.23×10	m3	1.5
埋戻		1.5-0.4	m3	1.1
残土処理		(0.5×0.5×0.1+0.4×0.4×3.14÷4×0.13)×10	m3	0.4
基面整正		0.5×0.5×10	m2	2.5
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ基礎	(RC-40) t=100	0.5×0.5×10	m2	2.50
均しﾓﾙﾀﾙ	1:3(空練)	0.4×0.4×3.14÷4×0.03×10	m3	0.038
自然石スツール花崗岩	本体　φ400×500	10	基	10

No.

材料計算書

SS-B スツール

10　基当り

名　称	規　格	算　　式	単位	数　量
床堀	FLより床堀	(0.4+0.4)×(0.4+0.4)×0.23×10	m3	1.5
埋戻		1.5-0.5	m3	1.0
残土処理		(0.5×0.5×0.1+0.4×0.4×0.13)×10	m3	0.5
基面整正		0.5×0.5×10	m2	2.5
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ基礎	(RC-40) t=100	0.5×0.5×10	m2	2.50
均しﾓﾙﾀﾙ	1:3(空練)	(0.4×0.4-0.26×0.26)×0.03×10	m3	0.028
擬石コンクリートブロック	本体 400×400×500		基	10

No.

材料計算書

SS-B-R スツール

10　基当り

名　称	規　格	算　　式	単位	数　量
床堀	FLより床堀	(0.4+0.4)×(0.4+0.4)×0.23×10	m3	1.5
埋戻		1.5-0.4	m3	1.1
残土処理		(0.5×0.5×0.1+0.4×0.4×3.14÷4×0.13)×10	m3	0.4
基面整正		0.5×0.5×10	m2	2.5
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ基礎	(RC-40) t=100	0.5×0.5×10	m2	2.50
均しﾓﾙﾀﾙ	1:3(空練)	(0.4×0.4-0.26×0.26)×3.14÷4×0.03×10	m3	0.022
擬石コンクリートブロック	本体 φ400×500		基	10

No.

材料計算書

ED,ED(T) 縁台

10　基当り

名　称	規　格	算　　式	単位	数　量
床堀	FLより床堀	(0.16+0.4)×(0.25+0.4)×0.33×4×10	m3	4.8
埋戻		4.8-0.8	m3	4.0
残土処理		(0.25×0.35×0.1+0.27×0.168×0.23)×4×10	m3	0.8
基面整正		0.25×0.35×4×10	m2	3.5
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ基礎	(RC-40) t=100	0.25×0.35×4×10	m2	3.50
均しﾓﾙﾀﾙ	1:3(空練)	0.16×0.25×0.03×4×10	m3	0.048
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	ｱﾝｶｰ共	4×10	個	40
本体				
ED	1220×1220	10	基	10
ED(T)	1220×1220 (手摺り付)	10	基	10
同上据付		1	式	1
ﾌﾟﾚｰﾄ工		10	枚	10