

添付資料 7-5 常設展示室 改修内容

常設展示室 改修内容

整備仕様	改修項目	仕様		
解体撤去工事	床・壁・天井・展示ケース等			
内装工事	床	－	タイルカーペット 下地モルタル補修まで建築工事	
	壁	－	石膏ボード+塗装仕上げ	
	天井	－	岩綿吸音板	
	－	防火扉等		
	間仕切り壁	X11通り 導入・エンディング～通史展示間仕切り (出入口開口×2箇所含む)	軽鉄・鉄骨下地+GB-Rt12.5+12.5+ガラスクロス+EP塗装+木巾木	
		X14通り 導入・エンディング～通史展示間仕切り (出入口開口×1箇所含む)	軽鉄・鉄骨下地+GB-Rt12.5+12.5+ガラスクロス+EP塗装+木巾木	
		導入・エンディング～金印・黒田家展示間仕切り	軽鉄・鉄骨下地+GB-Rt12.5+12.5+ガラスクロス+EP塗装+木巾木	
		導入・エンディング スクリーンR壁面造作	軽鉄・鉄骨下地+FGt6+6+ガラスクロス+EP塗装+木巾木	
		金印展示室～黒田家展示室間仕切り	軽鉄・鉄骨下地+GB-Rt12.5+12.5+ガラスクロス+EP塗装+木巾木 (片面GB-Rt12.5素地)	
		金印展示室内R壁面造作	軽鉄・鉄骨下地+FGt6+6+デザイン壁面+木巾木	
		金印展示室内壁面仕上げ	デザイン壁面+木巾木	
		X14通り 黒田家展示室～通史展示間仕切り (バックヤード建具含む)	軽鉄・鉄骨下地+GB-Rt12.5+12.5+ガラスクロス+EP塗装+木巾木	
		黒田家展示室内バックヤード間仕切り	軽鉄・鉄骨下地+GB-Rt12.5+12.5+ガラスクロス+EP塗装+木巾木 (バックヤード側GB-Rt12.5+EP塗装)	
		黒田家展示室柱型塞ぎ壁 (片面)	軽鉄・鉄骨下地+GB-Rt12.5+12.5+ガラスクロス+EP塗装+木巾木	
	X9通り 通史展示～テーマ展示間仕切り (出入口開口及びゲート造作×2箇所含む)	通史展示側：軽鉄+システムレール4段、ピクチャーレール+GB-Rt12.5+12.5+ガラスクロス+EP塗装+木巾木 テーマ展示側：軽鉄+GB-Rt12.5+12.5+ガラスクロス+EP塗装+木巾木※壁ケース設置のためH3500に見直し		
	X16通り 通史展示～テーマ展示間仕切り (出入口開口及びゲート造作×2箇所含む)	通史展示側：軽鉄+システムレール4段、ピクチャーレール+GB-Rt12.5+12.5+ガラスクロス+EP塗装+木巾木 テーマ展示側：軽鉄+GB-Rt12.5+12.5+ガラスクロス+EP塗装+木巾木 ※壁ケース設置のためH3500に見直し		
	Y5通り側壁面塞ぎ壁	軽鉄・鉄骨下地+GB-Rt12.5+12.5+ガラスクロス+EP塗装+木巾木		
展示造作工事	プロローグゾーン造作	－		
	通史展示ゾーン造作	通史展示ゾーン覗きケース (考古資料)		
		覗きケース①・②	照明共/自然循環型	
		テーマ展示ゾーンハイケース (民俗資料)		
		ハイケース①・②	照明 (配線ダクト+スポット@900+調光機器) /自然循環型	
名宝展示ゾーン造作	－			
テーマ・交流展示ゾーン造作	－			
展示ケース工事	通史展示ケース制作	壁ケース③・④・⑤・⑥・⑦	自然循環型	
		下地鉄骨工事		
		行灯型ケース	照明共/自然循環型	
		傾斜型覗きケース	照明共/自然循環型	
		展示ステージ	木軸組+シーズニング合板下地、化学物質抑制クロス	
	名宝展示ケース制作	金印ケース	照明共/エアタイト調湿剤方式 スチール軸組STプレート+シーズニング合板下地、化学物質抑制クロス	
		金印ケース免震装置		
		金印関連展示覗きケース	照明共/自然循環型ケース スチール軸組STプレート+シーズニング合板下地、化学物質抑制クロス	
		黒田家展示壁ケース①・②・③	エアタイト機械空調式 (恒温恒湿空調) スチール軸組STプレート+シーズニング合板下地、化学物質抑制クロス 前面フラットガラス扉 熱切ガラス+LEDベースライト、配線ダクト・スポットライト (調光・調色) 調湿剤ボックス	
		黒田家展示甲冑用行灯型ケース	エアタイト調湿剤方式 スチール軸組STプレート+シーズニング合板下地、化学物質抑制クロス	
	テーマ・交流展示ケース制作	壁ケース①・②・⑥・⑦・⑧・⑫	自然循環型 (エアタイト鋼板なし、調湿剤ボックスなし) スチール軸組STプレート+シーズニング合板下地、化学物質抑制クロス 前面フラットガラス扉 熱切ガラス+LEDベースライト、配線ダクト・スポットライト (調光・調色)	
		ハイケース	照明共/自然循環型 スチール軸組STプレート+シーズニング合板下地、化学物質抑制クロス	
		行灯型ケース	照明共/自然循環型 スチール軸組STプレート+シーズニング合板下地、化学物質抑制クロス	
		傾斜型覗きケース	照明共/自然循環型 スチール軸組STプレート+シーズニング合板下地、化学物質抑制クロス	
		展示ステージ	木軸組+シーズニング合板下地、化学物質抑制クロス	
	その他	気密試験費	トレーサーガス法：黒田家壁ケース①～③×3台	
		気密試験費	トレーサーガス法：金印ケース・黒田家展示甲冑ケース×2台	
	展示映像情報システム制作	プロローグ 映像情報システム	全体演出	プロジェクター壁面・斜面・PC (送出機関連)
			コントローラー関連	
			音響機器	
タッチパネル情報端末 (個別情報解説用)				
演出照明				
通史展示 映像情報システム 6か所		演出照明		
		音響機器		
名宝展示 映像情報システム 2か所		タッチパネル情報端末		
		特殊PC		
展示映像情報コンテンツ制作	プロローグ 映像情報コンテンツ	－	メインモード/ガイダンスモード/個別情報モードコンテンツ	
	通史展示 映像情報コンテンツ 6か所	－	演出プログラム制作・ARコンテンツ制作	
	名宝展示 映像情報システム 2か所	－	超高精細画像コンテンツ制作・特殊ビューソフト	
展示解説パネル類制作	プロローグ 解説パネル類	解説パネル類制作		
		解説パネル類構成図・出力/製作データ作成		
	通史展示 解説パネル類	解説パネル類制作		
		解説パネル類構成図・出力/製作データ作成		
	名宝展示 解説パネル類	解説パネル類制作		
テーマ・交流展示 解説パネル類	解説パネル類制作			
	解説パネル類構成図・出力/製作データ作成			
展示模型・造形制作	プロローグ 模型・造形製作	福岡市街俯瞰ジオラマ		
	通史展示 模型・造形製作	石室模型ほか2件 取り外し・撤去・館内保管 模型・ジオラマ新規製作		
展示演示具・パーツ	－	展示演示具製作 展示台・斜台製作 展示物実測・テーマ設計 列品補助		
	－	分電盤・強電配線・コンセント設備		
	－	通信・無線LAN・弱電設備		
	－	室内一般照明 (ベースライト)	ベースライト・ライティングダクト設置	
一般電気設備工事	－	火災報知設備・非常照明		
	展示照明工事	展示室照明設備	展示室演出照明 (プロローグ・エンディング)	展示用スポットライト・演出用照明
			展示室演出照明 (名宝・通史・テーマ・交流)	展示用スポットライト・演出用照明
			バックヤード等照明	
		通史展示壁ケース照明設備	壁ケース③～⑦	
名宝展示壁ケース照明設備		黒田家展示壁ケース①～③ 黒田家展示甲冑ケース		
テーマ・交流展示壁ケース照明設備	壁ケース①・②・⑥・⑦・⑧・⑫			
電気設備共通	ライティング調整費			
機械設備	－	空調設備 (2次側機器のみ)		
	－	ガス消化 (ヘッド交換のみ)		
入退室管理システム	－	入退室管理システム		
	－	ライトゲート		
	－	入退室管理システム工事費		
	－	パソコン機器工事費		
	－	ライトゲート工事費		
	－	自動券売機		