

添付資料 7-5 常設展示室 改修内容

※「機械設備」の改修項目において、2025年4月に公表したものから変更した箇所があります。

※「機械設備」の改修項目において、2025年4月に公表したものから、「空調設備（2次側器機のみ）」を「空調設備」に修正しています。

添付資料7-5

常設展示室 改修内容

整備仕様	改修項目		仕様
解体撤去工事		床・壁・天井・展示ケース等	
内装工事	床	－	タイルカーペット 下地モルタル補修まで建築工事
	壁	－	石膏ボード＋塗装仕上げ
	天井	－	岩綿吸音板
	－	防火扉等	
	間仕切り壁	X11通り 導入・エンディング～通史展示間仕切り（出入口開口×2箇所含む）	軽鉄・鉄骨下地＋GB-Rt12.5＋12.5＋ガラスクロス＋EP塗装＋木巾木
		X14通り 導入・エンディング～通史展示間仕切り（出入口開口×1箇所含む）	軽鉄・鉄骨下地＋GB-Rt12.5＋12.5＋ガラスクロス＋EP塗装＋木巾木
		導入・エンディング～金印・黒田家展示間仕切り	軽鉄・鉄骨下地＋GB-Rt12.5＋12.5＋ガラスクロス＋EP塗装＋木巾木
		導入・エンディング スクリーンR壁面造作	軽鉄・鉄骨下地＋FGt6＋6＋ガラスクロス＋EP塗装＋木巾木
		金印展示室～黒田家展示室間仕切り	軽鉄・鉄骨下地＋GB-Rt12.5＋12.5＋ガラスクロス＋EP塗装＋木巾木（片面GB-Rt12.5素地）
		金印展示室内R壁面造作	軽鉄・鉄骨下地＋FGt6＋6＋デザイン壁面＋木巾木
		金印展示室内壁面仕上げ	デザイン壁面＋木巾木
		X14通り 黒田家展示室～通史展示間仕切り（バックヤード建具含む）	軽鉄・鉄骨下地＋GB-Rt12.5＋12.5＋ガラスクロス＋EP塗装＋木巾木
		黒田家展示室間内バックヤード間仕切り	軽鉄・鉄骨下地＋GB-Rt12.5＋12.5＋ガラスクロス＋EP塗装＋木巾木（バックヤード側GB-Rt12.5＋EP塗装）
		黒田家展示室柱型塞ぎ壁（片面）	軽鉄・鉄骨下地＋GB-Rt12.5＋12.5＋ガラスクロス＋EP塗装＋木巾木
		X9通り 通史展示～テーマ展示間仕切り（出入口開口及びゲート造作×2箇所含む）	通史展示側：軽鉄＋システムレール4段、ピクチャーレール＋GB-Rt12.5＋12.5＋ガラスクロス＋EP塗装＋木巾木 テーマ展示側：軽鉄＋GB-Rt12.5＋12.5＋ガラスクロス＋EP塗装＋木巾木※壁ケース設置のためH3500に見直し
		X16通り 通史展示～テーマ展示間仕切り（出入口開口及びゲート造作×2箇所含む）	通史展示側：軽鉄＋システムレール4段、ピクチャーレール＋GB-Rt12.5＋12.5＋ガラスクロス＋EP塗装＋木巾木 テーマ展示側：軽鉄＋GB-Rt12.5＋12.5＋ガラスクロス＋EP塗装＋木巾木 ※壁ケース設置のためH3500に見直し
		Y5通り側壁面塞ぎ壁	軽鉄・鉄骨下地＋GB-Rt12.5＋12.5＋ガラスクロス＋EP塗装＋木巾木
展示造作工事	プロローグゾーン造作	－	
	通史展示ゾーン造作	通史展示ゾーン覗きケース（考古資料）	
		覗きケース①・②	照明共/自然循環型
		テーマ展示ゾーンハイケース（民俗資料）	
		ハイケース①・②	照明（配線ダクト＋スポット@900＋調光機器）/自然循環型
	名宝展示ゾーン造作	－	
展示ケース工事	テーマ・交流展示ゾーン造作	－	
	通史展示ケース制作	壁ケース③・④・⑤・⑥・⑦	自然循環型
		下地鉄骨工事	
		行灯型ケース	照明共/自然循環型
		傾斜型覗きケース	照明共/自然循環型
		展示ステージ	木軸組＋シーズニング合板下地、化学物質抑制クロス
	名宝展示ケース制作	金印ケース	照明共／エアタイト調湿剤方式 スチール軸組STプレート＋シーズニング合板下地、化学物質抑制クロス
		金印ケース免震装置	
		金印関連展示覗きケース	照明共／自然循環型ケース スチール軸組STプレート＋シーズニング合板下地、化学物質抑制クロス
		黒田家展示壁ケース①・②・③	エアタイト機械空調式（恒温恒湿空調） スチール軸組STプレート＋シーズニング合板下地、化学物質抑制クロス 前面フラットガラス扉 熱切ガラス＋LEDベースライト、配線ダクト・スポットライト（調光・調色） 調湿剤ボックス
			エアタイト調湿剤方式 スチール軸組STプレート＋シーズニング合板下地、化学物質抑制クロス
	テーマ・交流展示ケース制作	壁ケース①・②・⑥・⑦・⑧・⑫	自然循環型（エアタイト鋼板なし、調湿剤ボックスなし） スチール軸組STプレート＋シーズニング合板下地、化学物質抑制クロス 前面フラットガラス扉 熱切ガラス＋LEDベースライト、配線ダクト・スポットライト（調光・調色）
		ハイケース	照明共/自然循環型 スチール軸組STプレート＋シーズニング合板下地、化学物質抑制クロス
		行灯型ケース	照明共/自然循環型 スチール軸組STプレート＋シーズニング合板下地、化学物質抑制クロス
		傾斜型覗きケース	照明共/自然循環型 スチール軸組STプレート＋シーズニング合板下地、化学物質抑制クロス
		展示ステージ	木軸組＋シーズニング合板下地、化学物質抑制クロス
		その他	トレーサーガス法：黒田家壁ケース①～③×3台
			トレーサーガス法：金印ケース・黒田家展示甲冑ケース×2台
展示映像情報システム制作	プロローグ 映像情報システム	全体演出	プロジェクター壁面・斜面・PC（送出機関連）
		コントローラー関連	
		音響機器	
		タッチパネル情報端末（個別情報解説用）	
	通史展示 映像情報システム 6か所	模型・ジオラマ 演出	プロジェクター床面・PC（送出機関連）
		演出照明	
		音響機器	
	名宝展示 映像情報システム 2か所	タッチパネル情報端末	
		特殊PC	
展示映像情報コンテンツ制作	プロローグ 映像情報コンテンツ	－	メインモード／ガイドンスモード／個別情報モードコンテンツ
	通史展示 映像情報コンテンツ 6か所	－	演出プログラム制作・ARコンテンツ制作
	名宝展示 映像情報システム 2か所	－	超高精細画像コンテンツ制作・特殊ビューワソフト
展示解説パネル類制作	プロローグ 解説パネル類	解説パネル類製作	
		解説パネル類構成図・出力/製作データ作成	
	通史展示 解説パネル類	解説パネル類製作	
		解説パネル類構成図・出力/製作データ作成	
	名宝展示 解説パネル類	解説パネル類製作	
		解説パネル類構成図・出力/製作データ作成	
	テーマ・交流展示 解説パネル類	解説パネル類製作	
		解説パネル類構成図・出力/製作データ作成	
展示模型・造形制作	プロローグ 模型・造形製作	福岡市街俯瞰ジオラマ	
	通史展示 模型・造形製作	石室模型ほか2件 取り外し・撤去・館内保管	
		模型・ジオラマ新規製作	
展示演示具・パーツ	－	展示演示具製作	
		展示台・斜台製作	
		展示物実測・テーマ設計	
		列品補助	
一般電気設備工事	－	分電盤・強電配線・コンセント設備	
		通信・無線LAN・弱電設備	
		室内一般照明（ベースライト）	ベースライト・ライティングダクト設置
		火災報知設備・非常照明	
展示照明工事	展示室照明設備	展示室演出照明（プロローグ・エンディング）	展示用スポットライト・演出用照明
		展示室演出照明（名宝・通史・テーマ・交流）	展示用スポットライト・演出用照明
		バックヤード等照明	
	通史展示壁ケース照明設備	壁ケース③～⑦	
	名宝展示壁ケース照明設備	黒田家展示壁ケース①～③	
		黒田家展示甲冑ケース	
	テーマ・交流展示壁ケース照明設備	壁ケース①・②・⑥・⑦・⑧・⑫	
機械設備	－	ライティング調整費	
		空調設備	
入退室管理室システム	－	ガス消化（ヘッド交換のみ）	
		入退室管理システム	
		ライトゲート	
		入退室管理システム工事費	
		パソコン機器工事費	
		ライトゲート工事費	
		自動券売機	