

1. 一般共通事項

施工計画書	<input type="checkbox"/>	工期の途中で、施工体制や施工方法に変更があった際、変更施工計画書が提出されていない。
	<input type="checkbox"/>	工事写真で電子黒板を使用する際、施工計画書に使用機器(ソフトウェア)等を記載していない。
	<input type="checkbox"/>	工期の途中で、市側の監督員や総括監督員が変更になった際、緊急連絡体制が修正されていない。
施工体制台帳	<input type="checkbox"/>	各業者の作業員名簿を添付していない。(令和2年10月から義務付けられている。)
	<input type="checkbox"/>	施工体制台帳、再下請負通知書と注文書、注文請書の内容が一致していない。
	<input type="checkbox"/>	注文書・注文請書・基本契約書(約款含む)を添付していない。
	<input type="checkbox"/>	基本契約書(約款)に、建設業法で定める重要15項目(工事内容、工事着手及び完成の時期、請負代金の支払時期及び方法他)を記載していない。
	<input type="checkbox"/>	外国人従事者がいる際、雇用関係、技能実習生、在留資格が確認できる書類(写し)がない。
	<input type="checkbox"/>	主任技術者の要件となる経歴証明書が添付されていない。
	<input type="checkbox"/>	主任技術者の要件となる実務経験年数が不足している。(実務経験10年以上等)
	<input type="checkbox"/>	主任技術者になりうる国家資格等に、誤りがある。 (管工事の主任技術者に電気工事士等は該当しないなど)
	<input type="checkbox"/>	施工体制台帳等に、最新の様式を使用していない。
	<input type="checkbox"/>	下記の書類が不足している。 【受注者との契約関係書類】 <input type="checkbox"/> 施工体系図 <input type="checkbox"/> 契約書写し(発注者福岡市との契約書写し) <input type="checkbox"/> 技術者の雇用関係証明書写し(健康保険等写し) (個人情報のため、健康保険等写しの中の記号・番号・保険者番号は消去) <input type="checkbox"/> 技術者の資格証明書の写し(または実務経験書類等) 【一次下請けとの契約関係(業者毎)書類】 <input type="checkbox"/> 施工体制台帳 <input type="checkbox"/> 一次下請けとの注文書(工事下請負契約約款含む)(写し) <input type="checkbox"/> 一次下請けとの注文請書(工事下請負契約約款含む)(写し) <input type="checkbox"/> 一次下請け 作業員名簿 【二次以降の下請けとの契約関係(業者毎)書類】 <input type="checkbox"/> 再下請負通知書 <input type="checkbox"/> 注文書(工事下請負契約約款含む)(写し) <input type="checkbox"/> 注文請書(工事下請負契約約款含む)(写し) <input type="checkbox"/> 作業員名簿
	施工体系図	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		工期の途中で工期変更や業者の追加があった際、最新の情報に変更されていない。
地場企業下請不使用理由書	<input type="checkbox"/>	1次下請けに、福岡市に本社(本店)のない請負業者がいる際、別紙5-1_地場企業下請不使用理由書が提出されていない。
工事実績情報登録(コリス)	<input type="checkbox"/>	契約当初、工事契約金額500万円以上の場合に、コリスが登録されていない。 (発注機関へ情報を提供し、入札参加業者の工事実績及び手持ち工事の状況、配置技術者の工事経歴及び従事状況等を把握するために登録)
	<input type="checkbox"/>	コリスが、規定日(契約日・変更契約日・完了日)の10日以内(土曜日・日曜日・祝祭日含まない)に登録されていない。 (注意)当初申込日ではなく、登録完了日が10日以内。
	<input type="checkbox"/>	コリスが、契約時・変更時・竣工時に登録されていない。
	<input type="checkbox"/>	工期途中で契約金額が500万円以上になった際、コリスが登録されていない。

1. 一般共通事項

建設リサイクル法	<input type="checkbox"/>	再資源化施設の搬入先の名称や所在地が、契約書の別紙に記載した内容と一致していない。
	<input type="checkbox"/>	工事完了時に再生資源利用計画書(実施書)を提出していない。
濃度測定 (酸素・ 硫化水素 等)	<input type="checkbox"/>	作業日ごとの酸素濃度や硫化水素濃度等の測定記録を作成していない。
	<input type="checkbox"/>	ピット、マンホール等の酸欠場所に入場する前ごとに、各種濃度等を測定していない。 (朝一の入場前、休憩後の入場前、各々測定)
	<input type="checkbox"/>	送風機等を併用していない。
建設業退職金共済制度	<input type="checkbox"/>	施工体制台帳に掲載されている全業者について、退職金制度を証明する書類のコピーがない。 (元請・下請全業者分)
	<input type="checkbox"/>	建退共証紙を配布するには、元請事業主(証紙配布者)が建退共制度に加入することが必要だが、未加入。 (交付された共済契約者証は、金融機関から「共済証紙」を購入するとき必要。)
	<input type="checkbox"/>	建退共制度に加入していることを証明する黄色の加入済シールを、現場に掲示していない。
	<input type="checkbox"/>	建退共加入者に対して、証紙を配布していない。
	<input type="checkbox"/>	建退共証紙を配布している場合、受払簿を作成していない。(総括表を完成検査時、確認)
	<input type="checkbox"/>	建設業退職金共済制度に係る報告書(完了時)と建退共証紙受払簿との内容が一致していない。
	<input type="checkbox"/>	自社及び協力業者の退職金規定等が確認できる書類がない。
	<input type="checkbox"/>	自社及び協力業者の中退共・特退共・退職金制度に代わる各種共済等、加入証明書等の書類がない。
	<input type="checkbox"/>	証紙を購入した際の掛金収納書の発注者名が、福岡市長となっていない。 (※水道局・交通局その他外郭団体の場合は異なる)
産業廃棄物処理	<input type="checkbox"/>	契約書に日付が記入されていない。
	<input type="checkbox"/>	マニフェストの照合、確認日の欄にサインと日付が記入されていない。
	<input type="checkbox"/>	積み降ろしで県(自治体)が異なる場合、両県(自治体)の収集運搬業許可証(写し)が添付されていない。
	<input type="checkbox"/>	産廃の工事写真を撮影する際は、処分施設内での荷降ろし中の写真は不要(危険な為)。
	<input type="checkbox"/>	処分施設前での荷降ろし前後の写真がない。
日報・ 点検・ 記録関係	<input type="checkbox"/>	それぞれの書類に、日付が記入されていない。
	<input type="checkbox"/>	新規入場者教育、個別表が作成されていない。
	<input type="checkbox"/>	持込機械点検記録の絶縁測定数値が記入されていない。
	<input type="checkbox"/>	足場がある場合、点検記録が作成されていない。
アスベスト	<input type="checkbox"/>	有資格者等による事前調査が行われていない。また、資格の写し等がない。
	<input type="checkbox"/>	事前調査結果を発注者へ書面にて説明していない。
	<input type="checkbox"/>	事前調査結果が石綿事前調査結果報告システムに登録されていない。(請負金額合計100万円以上)
	<input type="checkbox"/>	事前調査結果等がA3サイズ以上の大きさに公衆の見やすい場所に掲示されていない。
その他	<input type="checkbox"/>	工事写真の綴じ込みにおいて、見開き時の写真が、写真(内側)メモ欄(外側)の並びになっていない。
	<input type="checkbox"/>	工事写真のサイズが統一されていない。
	<input type="checkbox"/>	吊上能力20t以上のクレーン等を使用する際、下請負人(建設用重機械使用)通知書が提出されていない。
	<input type="checkbox"/>	承諾函に使用資材一覧表(納入業者等の入力様式)が添付されていない。
	<input type="checkbox"/>	労災保険関係成立票の掲示において、事業代理人の氏名欄に現場代理人の氏名を記入している。 (事業代理人:本来事業主が行うべき労働保険の手続きを代理させる場合に選任する⇒現場代理人を指しているわけではないので選任しない場合は空欄)
	<input type="checkbox"/>	工事写真に黒板情報電子化(電子黒板)を使用した際、改ざん等がないかの信憑性チェックを実施した結果資料を監督員に提出していない。
<input type="checkbox"/>	提出書類の記載に、消せるボールペンを使用している。	

2. 各種工事(営繕)

空調設備 工事 (換気含 む)	<input type="checkbox"/>	換気扇等と天井ボードの隙間が、アルミテープで塞がれていない。(天井内の空気がショートカットするのを防止するため)
	<input type="checkbox"/>	室外機に、設置年月など、カッティングシート等で表示されていない。(テプラは屋内のみ、屋外では耐久性がないため)【例】ACP-1 職員室 2023年5月設置 冷媒追加充填量〇〇kg
	<input type="checkbox"/>	室内機に、ACP-1(職員室)など、テプラ等で表示されていない。
	<input type="checkbox"/>	室内リモコンに、ACP-1(職員室)など、テプラ等で表示されていない。
	<input type="checkbox"/>	各リモコンの完成写真を撮っていない。(テプラ等で表示後)
	<input type="checkbox"/>	全熱交換器リモコンに、空調機と間違えないよう、テプラ等で『換気扇』と表示をしていない。
	<input type="checkbox"/>	室内機・室外機を取り付け固定したダブルナット等にゆるみがある。
	<input type="checkbox"/>	固定用ダブルナットを締め付け調整後、ボルトに3山(さんやま)程度の残りが無い。 (ねじ切りのボルト端部の使用を避けるため)
	<input type="checkbox"/>	ダブルナット締め付け確認後、確認済みを表すアイマークを色マジック等で入れている。 また、確認済みを確認する写真を撮っていない。
	<input type="checkbox"/>	室外機に転倒防止金具(屋上設置型は、落下等の危険性があるため、転倒防止金具が必要なことが多い)及び防振ゴム(騒音・振動対策)を取り付けていない。
	<input type="checkbox"/>	室外機基礎の取付け用アンカーボルトを選定した根拠資料がない。 (例)M10 打込アンカー50mm 〇〇会社 強度計算書等)
	<input type="checkbox"/>	アンカーボルト施工状況を写真に残していない。 【例】(1)穴あけ用のドリルの太さ、長さが分かる写真。 (2)穴あけ後の清掃状況が分かる写真。 (3)穴あけ深さが分かる写真。 (4)使用するアンカーボルト等の太さ、長さが分かる写真。 (5)基礎上部に出ているアンカーボルトの長さが分かる写真。 (6)ダブルナット、アイマークの施工が分かる写真。
	<input type="checkbox"/>	室外機冷媒管カバーの継ぎ目をコーキング処理していない。(雨水浸水等の対策)
	<input type="checkbox"/>	天井内の保温付き冷媒管について、保護プレート(支持)を取り付けていない。 (配管荷重による保温材の潰れ防止等)
	<input type="checkbox"/>	ドレンアップの立上げ管に保温がされていない。(長期的な結露防止対策)
	<input type="checkbox"/>	天井内の冷媒管、ドレン配管の支持間隔が、標準仕様書(設計図書)どおり施工できていない。 また、支持間隔を証明する写真が撮られていない。
	<input type="checkbox"/>	室外機フィンに折れ曲がりがある。(機器搬入時等、要チェック)
	<input type="checkbox"/>	フロン類回収実績報告書(市監督員確認印あり)を作成していない。
	<input type="checkbox"/>	撤去する空調機の冷媒等の回収写真を撮っていない。
	<input type="checkbox"/>	冷媒管等、24時間以上の耐圧測定写真が撮られていない。(ゲージの前後の写真も含めて)
<input type="checkbox"/>	真空引きの写真が撮られていない。(ゲージの真空引き前後の写真も含めて)	
給排水衛生設備 工事	<input type="checkbox"/>	バルブハンドルに、上水、中水の区別の塗装がされていない。(上水⇒青色、中水⇒若草色)
	<input type="checkbox"/>	今回工事で取り替えたバルブに、バルブ札を取り付けていない。
	<input type="checkbox"/>	バルブ札の裏面に【系統】【大きさ】【取替年月】などが記入されていない。 (例)【系統】上水 西側1階便所・西側手足洗い場系統 【大きさ】40A 【取替年月】令和5年4月
	<input type="checkbox"/>	各給水配管に表示テープを巻いていない。(上水⇒青色、中水⇒若草色) (表示テープ等は、「福岡市R3~4水道管」等、なるべく施工年が入った表示テープを使用すること。 次回の改修時、配管の使用年数が容易に確認できて、工事業者が対応しやすいため。)
	<input type="checkbox"/>	工事対象に建物内部の中水配管施工がある場合、VA・VD管に若草色の塗装及び表示テープをしていない。なお、中水配管で保温工事が必要な場合は、配管に若草色の塗装後、保温の上に若草色の表示テープを巻くこと。(誤接続防止のため)

2. 各種工事(営繕)

給排水衛生設備工事	<input type="checkbox"/>	工事対象に外部の中水配管施工がある場合、土中配管PP・PE管を黄色のポリスリーブおよび若草色の中水表示テープで巻いていない。	
	<input type="checkbox"/>	工事対象に中水配管施工(飲用不可の井水等含む)がある場合、クロスコネクション(誤接続)がないことを確認するための各検査(着色試験+バルブ開閉+目視確認等)を行っていない。(検査記録も残すこと。)	
	<input type="checkbox"/>	社内検査、監督員下検査を行っていない。(検査記録も残すこと。)	
	<input type="checkbox"/>	各種検査書類及び各検査の状況写真を残していない。(最終検査時に、再度、着色等での検査を実施する。)	
	<input type="checkbox"/>	配管のねじ切り部に、さび止め塗装をしていない。	
	<input type="checkbox"/>	配管の接続部にシール材((例)ヘルメシール+シールテープ等)を使用していない。	
	<input type="checkbox"/>	配管貫通部と壁材の隙間がプレートで隠れていない。	
	<input type="checkbox"/>	異種金属配管の接続部に絶縁継手を使用していない。(電蝕防止対策)	
	<input type="checkbox"/>	給水管・排水管の洗管が十分に行われていない。(洗管理由:配管切削等による鉄粉などの不純物除去、接着剤等による白濁防止、新設配管施工等による臭気対策のため。)	
	<input type="checkbox"/>	衛生器具類の汚れが清掃されていない。	
	<input type="checkbox"/>	排水管の勾配を証明する写真(1/50・1/100各々)が撮られていない。	
	<input type="checkbox"/>	施工計画書に記載した社内検査員が、検査を行っていない。また、検査報告書・是正報告書などが残っていない。	
	<input type="checkbox"/>	配管表示杭、表示ピンの設置が不足している。	
	<input type="checkbox"/>	洋風便器蓋とタンク接触部に緩衝材(通称:涙目)が付けられていない。	
	<input type="checkbox"/>	横走り管等の支持間隔が、公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)どおり、施工されていない。(配管の吊り金物による吊り、形鋼振れ止め支持)	
	<input type="checkbox"/>	室内からの汚水・雑排水の流れが、健全でない。また、検査報告書等を作成していない。	
	保温工事	<input type="checkbox"/>	保温材の仕様における密度選定が適切でない。(40kg/m ³ 、40Kが必要な箇所に32kg/m ³ 、32Kを使用している)
		<input type="checkbox"/>	外装継ぎ目のコーキングに未施工部分がある。
土工事	<input type="checkbox"/>	基礎等、コンクリートのバリ取り・面取りがされていない。	
	<input type="checkbox"/>	コンクリートの型枠撤去後の釘抜き穴が補修されていない。	

2. 各種工事(プラント)

プラント 工事	<input type="checkbox"/>	塩ビ管の支持固定に、UバンドではなくUボルトを使用している
	<input type="checkbox"/>	炭素鋼鋼管、鋳鉄管とステンレス鋼管を接続する際、絶縁スリーブ、ワッシャ等で異種管処理を行っていない。
	<input type="checkbox"/>	弁類のハンドル開閉表示について着色して明記されていない。
	<input type="checkbox"/>	散水栓等で飲料水以外のものを使用している場合、『飲料不適』の表示がされていない。
	<input type="checkbox"/>	機器や配管類に、名称や矢印の表示が行われていない。
	<input type="checkbox"/>	転落防止、突起保護、注意喚起表示などの安全対策が施されていない。
	<input type="checkbox"/>	既設物撤去後の撤去跡の補修が施されていない。
	<input type="checkbox"/>	機器や配管類の塗装剥がれがある。
	<input type="checkbox"/>	機器や配管類、支持金物等の固定部分について、緩みのチェックのためのマーキングが行われていない。
	<input type="checkbox"/>	屋外や水中部等の支持固定ボルト・ナットについて、ステンレス鋼が使用されていない。
	<input type="checkbox"/>	気泡・ガス等が溜まる可能性がある配管施工となっている。
	<input type="checkbox"/>	脱臭ダクトについて、結露水が溜まるようなルートになっている。
	<input type="checkbox"/>	機器名称やモーター回転方向が明示されていない。
	<input type="checkbox"/>	圧力計等の計器類が維持管理者から見えやすいよう取り付けられていない。
	<input type="checkbox"/>	点検口内の落下防止用格子蓋に、チェーン等による蓋の落下防止措置が施されていない。
	<input type="checkbox"/>	水中ポンプ、水中攪拌機等と吊り上げ用チェーンの接続シャックルに、弛み防止用のSUS製割ピンが施されていない。
	<input type="checkbox"/>	水中ポンプ、水中攪拌機等のケーブルについて、余長があるにもかかわらず、吊り上げ時に支障がない位置にまとめられていない。
	<input type="checkbox"/>	ポンプの圧力計等について、圧力計保護用のバルブが設置されていない。また、圧抜き用のドレン配管が設けられていない。
	<input type="checkbox"/>	消泡ノズルが水位計等、計器類の近くに設置され、誤計測を引き起こす可能性がある。
	<input type="checkbox"/>	サンプリング配管が、維持管理者が使用しやすい位置に設置されていない。(維持管理者と要協議)
	<input type="checkbox"/>	VD等の開度調整後に使用点が見えるマーキングが施されていない。
	<input type="checkbox"/>	脱臭ダクトのドレン排水がコンクリート床面等に開放されている。(酸性が強いため、コンクリート劣化を招く。)
	<input type="checkbox"/>	屋外で塩ビ管を使用する際、耐光性が考慮されていない。
	<input type="checkbox"/>	配管途中の弁等の重量物について、サポートで固定されていない。
	<input type="checkbox"/>	配管途中の計器類について、点検・修繕等で容易に取り外せるよう考慮されていない。
	<input type="checkbox"/>	汚泥配管の逆止弁等について、蓋の取り外しができるような設置向きを考慮していない。
	<input type="checkbox"/>	高所に設置されている弁について、維持管理を考慮したチェーン付ハンドルとなっていない。
	<input type="checkbox"/>	バルブ操作用チェーンの長さが適切でない。(FL+300程度)
	<input type="checkbox"/>	バルブ操作用チェーンについて、チェーン掛け金具を設置していない。
	<input type="checkbox"/>	管理動線について、機器の点検、修理及び清掃を考慮していない。
	<input type="checkbox"/>	管理動線上の危険箇所にトラマーク及び緩衝材が取り付けられていない。
	<input type="checkbox"/>	ゲージ類の必要な箇所に、管理値のマーキングが施されていない。
<input type="checkbox"/>	配電盤内の接続端子充電部等が防護されていない。	
<input type="checkbox"/>	盤内の端子に、増し締め確認のマーキングが施されていない。	
<input type="checkbox"/>	排油作業が容易に行えるスペースがない。(ドレンパンが入るスペースがない。)	
<input type="checkbox"/>	ポンプの給油量が適量でない。	
<input type="checkbox"/>	各ドレン配管(ケーシングドレン等)が側溝まで配管されていない。	
<input type="checkbox"/>	ボルトの突き出し長さが適切でない。(3山程度とする。)	
<input type="checkbox"/>	端子箱内、防湿のためのパテ詰め措置が施されていない。	

2. 各種工事(プラント)

プラント 工事	<input type="checkbox"/>	余長ケーブルについて、切断または強固に結束固定されていない。
	<input type="checkbox"/>	余長ケーブルの長さが、ピットから取出すのに十分でない。
	<input type="checkbox"/>	制御盤内に図面(配線図、シーケンス等)が入っていない。
	<input type="checkbox"/>	機械基礎等のコンクリート、モルタル部に浮きや仕上不良がある。
	<input type="checkbox"/>	通路などに弁棒が飛び出る際、全開時のスピンドルに安全保護カバーが付けられていない。
	<input type="checkbox"/>	スピンドルネジ部にグリースが塗布されていない。
	<input type="checkbox"/>	ゲートを全閉した際のストッパーボルトの位置が適切でない。
	<input type="checkbox"/>	スピンドルと扉体の固定用止めナットに緩み止め措置が施されていない。