

考 査 項 目 別 運 用 表(完成・指定部分完成・部分払)土木検査用

審査項目	細 別	a	b	c	d	e
2. 施工状況	I. 施工管理	優れている	やや優れている	他の事項に該当しない	やや劣っている	劣っている
		<p>対 該 象 当</p> <p>「評価対象項目」</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 契約書18条第1項第1号から5号に基づく設計図書の照査を行い、施工がなされている。 <input type="checkbox"/> 現場施工方法が施工計画書と一致している。 <input type="checkbox"/> 工事材料等の資料の整理及び確認がなされ、適切に管理されている。 <input type="checkbox"/> 品質確保のための対策など施工に関する独自の工夫がみられる。 <input type="checkbox"/> 見本または工事写真等の整理に工夫がみられる。 <input type="checkbox"/> 立会確認等の手続きを事前に行っており、適時、的確になされている。 <input type="checkbox"/> 工事記録の整備が適時、的確になされている。 <input type="checkbox"/> 建設廃棄物及びびりサイクルへの取り組みが適切になされている。 <input type="checkbox"/> 建退共の証紙が適切に配布され管理されている。 <input type="checkbox"/> 作業分担と責任の範囲が書面で確認できる。 <input type="checkbox"/> 計画内容に変更が生じた場合は、その都度当該工事着手前に変更計画書を提出している。 <input type="checkbox"/> 施工体制台帳、施工体系図が整備されている。 <input type="checkbox"/> 現場の施工体制が施工計画書に記載されている内容と一致している。 <input type="checkbox"/> 社内の品質証明体制が確立され、有効に機能している。 <input type="checkbox"/> 施工計画書に必要項目が記載されているとともに、設計図書の内容及び現場条件を反映したものとなっている。 <input type="checkbox"/> 工事の関係書類及び提出資料の資料整理がよい。 <input type="checkbox"/> 社内の出来形管理基準及び品質管理基準が作成され管理している。 <input type="checkbox"/> その他 <p>該当項目が90%以上 a 該当項目が80%以上90%未満 b 該当項目が60%以上80%未満 c 該当項目が60%未満 d</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>①「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべきでない場合は空白のままとする。</p> <p>②評価値(%)=該当評価項目数/対象評価項目数×100</p> <p>③対象評価項目数が2項目以下の場合にはC評価とする。</p> </div>				<p><input type="checkbox"/> 検査規程第5条第2項に基づき指示書により手直し等を命じた。</p> <p><input type="checkbox"/> 契約書第31条2項に基づく破壊検査を行った。</p> <p>上記1項目でも該当あれば e</p>

考 査 項 目 別 運 用 表 (完成・指定部分完成・部分払) 土木検査用

考查項目	細 別	a	a ¹	b	b ¹	c	d	e	
3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形	出来形が管理項目の不足が無く、基準及び規格値を満足					<input type="checkbox"/> 出来形が管理項目、基準及び規格値を満足せず、規格値を越えるものがあり、ばらつきが大きい。		
		<input type="checkbox"/> 下記の「評価対象項目」の 5 項目以上が該当	<input type="checkbox"/> 下記の「評価対象項目」の 4 項目が該当	<input type="checkbox"/> 下記の「評価対象項目」の 3 項目が該当	<input type="checkbox"/> 下記の「評価対象項目」の 2 項目が該当	<input type="checkbox"/> 下記の「評価対象項目」の 1 項目が該当			
		「評価対象項目」 <input type="checkbox"/> 出来形管理図及び出来形管理表に創意工夫がある。 <input type="checkbox"/> 自社の管理基準を設定し、管理している。 <input type="checkbox"/> 出来形測定において、不可視部分が写真で判断できる。 <input type="checkbox"/> 写真管理基準の管理項目を満足している。 <input type="checkbox"/> 出来形管理基準が定められていない工種について、監督職員と協議の上で管理していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> その他					<input type="checkbox"/> 基準及び規格値等を満足しないもので、e に該当しないもの。 上記該当あれば . . . d	<input type="checkbox"/> 検査規程第 5 条第 2 項に基づき指示書により手直し等を命じた。 <input type="checkbox"/> 契約書第 3 1 条 2 項に基づく破壊検査を行った。 上記 1 項目でも該当あれば . . . e	

考 査 項 目 別 運 用 表 (完成・指定部分完成・部分払) 土木検査用

検査項目	細 別	a	a [^]	b	b [^]	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	II. 品質	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果が、規格値、試験基準を満足し、ばらつきが少ない。 ※ ばらつきの判断は別紙 2 参照。				<input type="checkbox"/> 品質が試験項目、試験基準、規格値を満足し、a～b [^] に該当しない。	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を越えるものがあり、ばらつきが大きい。	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。
	コンクリート 構造物工事	対 該 象 当 [評価対象項目] <input type="checkbox"/> 設計図書に基づくコンクリートの配合試験及び試験練りが行われており、適切なコンクリートの規格(強度・w/c・最大骨材粒径・塩基総量等)が確認できる。 <input type="checkbox"/> コンクリート打設時の必要な供試体を採用し、強度・スランプ・空気量が確認できる。 <input type="checkbox"/> コンクリート供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ、締固め時のパンプレターの機種、養生方法等を適切に行っている。(寒中及び暑中コンクリート等を含む) <input type="checkbox"/> 型枠、支保工の取り外し時のコンクリート強度が圧縮強度試験により管理されている。 <input type="checkbox"/> 鉄筋の規格がミルシートで確認できる。 <input type="checkbox"/> 鉄筋の引っ張り強度・曲げ強度が試験値で確認できる。 <input type="checkbox"/> コンクリート打設までにさび、どろ、油等の有害物が鉄筋に付着しないよう管理していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 鉄筋の加工・組立が適正であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 圧接作業にあたり、作業員の技量確認を行っている。 <input type="checkbox"/> スペーサーの材質が適正であり、適切な配置で鉄筋のかぶりを確保している。 <input type="checkbox"/> コンクリートの打設前に、打継ぎ目処理を適切に行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> その他				<input type="checkbox"/> 品質が試験項目、試験基準、規格値を満足し、a～b [^] に該当しない。	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を越えるものがあり、ばらつきが大きい。	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。
		※ 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目だけで評価する。 (ばらつきが少なく、) 該当項目が 90%以上 a (ばらつきが少なく、) 該当項目が 80%以上 90%未満 a [^] (ばらつきが少なく、) 該当項目が 70%以上 80%未満 b (ばらつきが少なく、) 該当項目が 60%以上 70%未満 b [^] (ばらつきが少なく、) 該当項目が 60%未満 c				①「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべきでない場合は空白のままとする。 ②評価値(%)=該当評価項目数/対象評価項目数×100 ③対象評価項目数が2項目以下の場合にはC評価とする。		
		<input type="checkbox"/> クラックがある場合、進行性又は有害なクラックがなく、発生したクラックに対しては有識者等の意見に基づく処置を行っている。 上記該当あれば c						

考 査 項 目 別 運 用 表 (完成・指定部分完成・部分払) 土木検査用

考查項目	細 別	a	a´	b	b´	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	II. 品質	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果が、規格値、試験基準を満足し、ばらつきが少ない。 ※ ばらつきの判断は別紙 2 参照。				<input type="checkbox"/> 品質が試験項目、試験基準、規格値を満足し、a ~ b´ に該当しない。	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を越えるものがあり、ばらつきが大きい。	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。
	土工事 (切土、盛土、築堤等工事)	対該 対象 [評価対象項目] <input type="checkbox"/> 雨水による崩壊が起こらないように、排水対策を実施している。 <input type="checkbox"/> 段切り等が施工前に適切に行われている。 <input type="checkbox"/> 置換えのための掘削を行うにあたり、掘削面以下を乱さないように施工している。 <input type="checkbox"/> 締め固めを適切な条件で施工している。 <input type="checkbox"/> 筋芝または種子吹付け等を適切に行っている。 <input type="checkbox"/> 構造物周辺の締め固め等の処理を適正に行っている。(端部も含む) <input type="checkbox"/> 土羽土の土質が適正である。 <input type="checkbox"/> CBR試験等を行っている。(密度を含める) <input type="checkbox"/> 法面に有害なクラックや損傷部がない。 <input type="checkbox"/> 一層あたりのまき出し厚が適正に管理されている。 <input type="checkbox"/> 伐開除根作業が設計図書に定められた条件を満足している。 <input type="checkbox"/> その他				<input type="checkbox"/> 基準及び規格値等を満足しないもので、e に該当しないもの。 上記該当あれば . . . d		<input type="checkbox"/> 検査規程第 5 条第 2 項に基づき指示書により手直し等を命じた。 <input type="checkbox"/> 契約書第 3 1 条 2 項に基づく破壊検査を行った。 上記 1 項目でも該当あれば . . . e
		※ 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目だけで評価する。 ※ (ばらつきが少なく、) 該当項目が 90% 以上 a (ばらつきが少なく、) 該当項目が 80% 以上 90% 未満 a´ (ばらつきが少なく、) 該当項目が 70% 以上 80% 未満 b (ばらつきが少なく、) 該当項目が 60% 以上 70% 未満 b´ (ばらつきが少なく、) 該当項目が 60% 未満 c				①「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべきでない場合は空白のままとする。 ②評価値(%) = 該当評価項目数 / 対象評価項目数 × 100 ③対象評価項目数が 2 項目以下の場合には C 評価とする。		

考 査 項 目 別 運 用 表 (完成・指定部分完成・部分払) 土木検査用

考查項目	細 別	a	a [^]	b	b [^]	c	d	e		
3. 出来形及び出来ばえ	II. 品質	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果が、規格値、試験基準を満足し、ばらつきが少ない。 ※ ばらつきの判断は別紙 2 参照。				<input type="checkbox"/> 品質が試験項目、試験基準、規格値を満足し、a ~ b [^] に該当しない。	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を越えるものがあり、ばらつきが大きい。	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。		
	護岸・根固め・水制工事	対該対象当 [評価対象項目] <input type="checkbox"/> 施工基面が平滑に仕上げられている。 <input type="checkbox"/> 裏込め材、胴込めコンクリートの充てんまたは締固めが充分で、空隙が生じていない。 <input type="checkbox"/> 緑化ブロック、石積（張）、法枠、かごマット等で、材料のかみ合わせ又は連結が適切で、裏込め材の吸出しの恐れがない。 <input type="checkbox"/> 護岸工の端部や曲線部の処理・強度・水密性が適切である。 <input type="checkbox"/> 遮水シートが所定の幅で重ね合わせられ、端部処理が適切である。 <input type="checkbox"/> 植生工で、植生の種類、品質、配合、施工後の養生が適切である。 <input type="checkbox"/> 根固工、水制工、沈床工、捨石工等で材料の連結またはかみ合わせが適切である。 <input type="checkbox"/> 石積（張）工において、大きさ及び重さが設計図書の仕様を満足している。 <input type="checkbox"/> 指定材料の品質が、証明書類で確認できる。 <input type="checkbox"/> 基礎工において、掘り過ぎが無く施工している。 <input type="checkbox"/> コンクリートブロック等を損傷無く設置している。 <input type="checkbox"/> 施工にあたって、床堀箇所湧水及び滞水等は、排除して施工している。 <input type="checkbox"/> 埋戻し材料について、設計図書の仕様を満足している。 <input type="checkbox"/> その他					<input type="checkbox"/> 基準及び規格値等を満足しないもので、e に該当しないもの。 上記該当あれば・・・ d	<input type="checkbox"/> 検査規程第 5 条第 2 項に基づき指示書により手直し等を命じた。 <input type="checkbox"/> 契約書第 3 1 条 2 項に基づく破壊検査を行った。 上記 1 項目でも該当あれば・・・ e		
		※ 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目だけで評価する。 (ばらつきが少なく、) 該当項目が 9 0 % 以上 …… a (ばらつきが少なく、) 該当項目が 8 0 % 以上 9 0 % 未満 …… a [^] (ばらつきが少なく、) 該当項目が 7 0 % 以上 8 0 % 未満 …… b (ばらつきが少なく、) 該当項目が 6 0 % 以上 7 0 % 未満 …… b [^] (ばらつきが少なく、) 該当項目が 6 0 % 未満 …… c				①「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべきでない場合は空白のままとする。 ②評価値(%)=該当評価項目数/対象評価項目数×100 ③対象評価項目数が2項目以下の場合にはC評価とする。				
		<input type="checkbox"/> クラックがある場合、進行性又は有害なクラックがなく、発生したクラックに対しては有識者等の意見に基づく処置を行っている。 上記該当あれば・・・ c								

考 査 項 目 別 運 用 表 (完成・指定部分完成・部分払) 土木検査用

検査項目	細 別	a	a ⁺	b	b ⁺	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	II. 品質	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果が、規格値、試験基準を満足し、ばらつきが少ない。 ※ ばらつきの判断は別紙 2 参照。				<input type="checkbox"/> 品質が試験項目、試験基準、規格値を満足し、a ~ b ⁺ に該当しない。	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を越えるものがあり、ばらつきが大きい。	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。
	鋼橋工事 (RC床板工事は コンクリート構造物 に準ずる)	対 該 象 当 【評価対象項目】 【工場製作関係】 <input type="checkbox"/> 鋼材の員数照合がミルシート等（現物照合を含む）で確認されている。 <input type="checkbox"/> 溶接作業にあたり、作業員の技量確認を行っている。 <input type="checkbox"/> 塗装する面が乾燥状態であることが確認できる。（重ね塗りの場合も含む） <input type="checkbox"/> 素地調整の場合、第 1 種ケレン後 4 時間以内に金属前処理塗装を実施していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 塗料の空缶管理が、写真等で確実に空であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 溶接作業にあたり、溶接材料の使用区分が設計図書の様を満足している。 <input type="checkbox"/> 溶接施工に係る施工計画書を提出している。 <input type="checkbox"/> 孔あけによって生じたまくれが削り取られているなど、きめ細やかに製作している。 <input type="checkbox"/> 欠陥部の発生が見られないことが確認できる。 <input type="checkbox"/> 塗料の品質が出荷証明書、塗料成績表により、製造年月日、ロット番号、色彩、数量が確認できる。 <input type="checkbox"/> その他 【架設関係】 <input type="checkbox"/> ボルトの締付け確認が実施され、適切に記録が保管されている。 <input type="checkbox"/> ボルトの締付け機や測定機器のキャリブレーションを実施している。 <input type="checkbox"/> 支承の据付で、コンクリート面の「チップング」及びモルタル付着が確認でき、仕上げ面に水切り勾配がついている。 <input type="checkbox"/> 高力ボルトの締め付けを、中心から外側に向かって行っている。 <input type="checkbox"/> 高力ボルトの品質が、証明書類で確認できる。 <input type="checkbox"/> 架設にあたって、部材の応力と変形等を十分検討している。 <input type="checkbox"/> 架設に用いる仮設備及び架設用機材について品質、性能が確保できる規模及び強度を有していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 現場塗装部のケレン及び膜厚管理を適切に行っている。 <input type="checkbox"/> 現場塗装において、温度、湿度、風速等の確認を行っている。 <input type="checkbox"/> その他 ※ 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目だけで評価する。 （ばらつきが少なく、）該当項目が 90% 以上 a （ばらつきが少なく、）該当項目が 80% 以上 90% 未満 a ⁺ （ばらつきが少なく、）該当項目が 70% 以上 80% 未満 b （ばらつきが少なく、）該当項目が 60% 以上 70% 未満 b ⁺ （ばらつきが少なく、）該当項目が 60% 未満 c				<input type="checkbox"/> 品質が試験項目、試験基準、規格値を満足し、a ~ b ⁺ に該当しない。	<input type="checkbox"/> 基準及び規格値等を満足しないもので、e に該当しないもの。 上記該当あれば d	<input type="checkbox"/> 検査規程第 5 条第 2 項に基づき指示書により手直し等を命じた。 <input type="checkbox"/> 契約書第 3 1 条 2 項に基づく破壊検査を行った。 上記 1 項目でも該当あれば e

①「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべきでない場合は空白のままとする。
 ②評価値(%) = 該当評価項目数 / 対象評価項目数 × 100
 ③対象評価項目数が 2 項目以下の場合は C 評価とする。

考 査 項 目 別 運 用 表 (完成・指定部分完成・部分払) 土木検査用

考查項目	細 別	a	a´	b	b´	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	II. 品質	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果が、規格値、試験基準を満足し、ばらつきが少ない。 ※ ばらつきの判断は別紙 2 参照。				<input type="checkbox"/> 品質が試験項目、試験基準、規格値を満足し、a～b´に該当しない。	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を越えるものがあり、ばらつきが大きい。	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。
	砂防構造物工事	対該対象 [評価対象項目] <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 設計図書に基づくコンクリートの配合試験及び試験練りが行われており、適切なコンクリートの規格（強度・w/c・最大骨材粒径・塩基総量等）が確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> コンクリート打設時の必要な供試体を採取し、強度・スランプ・空気量が確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> コンクリート供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ、締固め時のバイブレーターの機種、養生方法等を適切に行っている。（寒中及び暑中コンクリート等を含む） <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 型枠、支保工の取り外し時のコンクリート強度が圧縮強度試験により管理されている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 地山との取り合わせが適切に行われている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 鉄筋または鋼材の規格がミルシートで確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> コンクリート打設までにさび、どろ、油等の有害物が鉄筋に付着しないよう管理していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 鉄筋の加工・組立が適正であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 施工基面が平滑であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> アンカーが設計図書どおり施工してあることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ボルトの締付け確認が実施され、適切に記録が保管されている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ボルトの締付け機や測定機器のキャリブレーションを実施している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> その他 ※ 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目だけで評価する。 （ばらつきが少なく、） 該当項目が 90%以上 …… a （ばらつきが少なく、） 該当項目が 80%以上 90%未満 …… a´ （ばらつきが少なく、） 該当項目が 70%以上 80%未満 …… b （ばらつきが少なく、） 該当項目が 60%以上 70%未満 …… b´ （ばらつきが少なく、） 該当項目が 60%未満 …… c <input type="checkbox"/> クラックがある場合、進行性又は有害なクラックがなく、発生したクラックに対しては有識者等の意見に基づく処置を行っている。 上記該当あれば …… c				<input type="checkbox"/> 品質が試験項目、試験基準、規格値を満足し、a～b´に該当しない。	<input type="checkbox"/> 基準及び規格値等を満足しないもので、eに該当しないもの。 上記該当あれば …… d	<input type="checkbox"/> 検査規程第 5 条第 2 項に基づき指示書により手直し等を命じた。 <input type="checkbox"/> 契約書第 3 1 条 2 項に基づき破壊検査を行った。 上記 1 項目でも該当あれば …… e

①「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべきでない場合は空白のままとする。
 ②評価値(%)=該当評価項目数/対象評価項目数×100
 ③対象評価項目数が2項目以下の場合にはC評価とする。

考 査 項 目 別 運 用 表 (完成・指定部分完成・部分払) 土木検査用

検査項目	細 別	a	a ¹	b	b ¹	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	II. 品質	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果が、規格値、試験基準を満足し、ばらつきが少ない。 ※ ばらつきの判断は別紙2参照。				<input type="checkbox"/> 品質が試験項目、試験基準、規格値を満足し、a～b ¹ に該当しない。	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を越えるものがあり、ばらつきが大きい。	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。
	舗装工事	対該象当 [評価対象項目] 【路床・路盤工関係】 <input type="checkbox"/> 施工に先立ち、CBR値を測定し、適正な舗装設計の基礎資料収集を行っている。 <input type="checkbox"/> 路床・路盤工のプルフローリングを行っている。 <input type="checkbox"/> 路盤工の密度管理が適切に行われている。 <input type="checkbox"/> 路盤の安定処理は材料が均一になるよう施工している。 <input type="checkbox"/> 路盤の施工に先立って、路床面、下層路盤面の浮き石及び有害物を除去してから施工している。 <input type="checkbox"/> 路床盛土において、一層の仕上がり厚を20cm以下とし、各層ごとに締固めて施工している。 <input type="checkbox"/> 路床盛土において、構造物の隣接箇所や狭い箇所における締固めが、タンバ等の小型締固め機械により施工している。 <input type="checkbox"/> その他 【アスファルト舗装工関係】 <input type="checkbox"/> 設計図書に基づく混合物の配合設計及び試験練りが行われており、適切な混合物の規格が確認できる。 (アスファルト混合物の事前審査制度の適用工事は除く) <input type="checkbox"/> 混合物の温度管理が、プラント出荷時・現場到着時・舗設時等で整理・記録されている。 <input type="checkbox"/> 舗設後、直ちに供用する必要がある現場で、交通開放を適切に行っている。 <input type="checkbox"/> 舗装の各層の継ぎ目が仕様書に定められた数値以上ずらしている。 <input type="checkbox"/> 気象条件に適した混合物の運搬方法、舗設作業(締固め等)の配慮が行われている。 <input type="checkbox"/> 舗装工の施工にあたって、上層路盤面の浮き石などの有害物を除去している。 <input type="checkbox"/> 縦継目及び横継目の位置、構造物との接合面の処理等が、設計図書の仕様を満足している。 <input type="checkbox"/> 密度管理が設計図書の仕様を満足している。 <input type="checkbox"/> 乳剤の施工が正しく行われているか。 <input type="checkbox"/> その他				<input type="checkbox"/> 基準及び規格値等を満足しないもので、eに該当しないもの。 上記該当あれば・・・ d	<input type="checkbox"/> 検査規程第5条第2項に基づき指示書により手直し等を命じた。 <input type="checkbox"/> 契約書第31条2項に基づく破壊検査を行った。 上記1項目でも該当あれば・・・ e	
	次ページへ 続く							

考 査 項 目 別 運 用 表 (完成・指定部分完成・部分払) 土木検査用

考査項目	細 別	a	a [^]	b	b [^]	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	II. 品質	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果が、規格値、試験基準を満足し、ばらつきが少ない。 ※ ばらつきの判断は別紙 2 参照。				<input type="checkbox"/> 品質が試験項目、試験基準、規格値を満足し、a ~ b [^] に該当しない。	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を越えるものがあり、ばらつきが大きい。	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。
	舗装工事の続き	対該対象当 [評価対象項目] 【コンクリート舗装工関係】 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 設計図書に基づくコンクリートの配合試験及び試験練りが行われており、適切なコンクリートの規格（強度・w/c・最大骨材粒径・塩基総量等）が確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> コンクリート打設時の必要な供試体を採取し、強度・スランプ・空気量等が確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> コンクリート供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打設方法、養生方法等を適切に行っている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 目地の処理が仕様書に定められた通りであることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> チェアー、タイバー等の保管管理が適正であることが確認できる。（鉄網等も含む） <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 舗装工の施工に先だって、上層路盤面の浮き石等の有害物を除去してから施工している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 材料が分離しないようコンクリートを敷均している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> その他 ※ 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目だけで評価する。 （ばらつきが少なく、） 該当項目が 90% 以上 a （ばらつきが少なく、） 該当項目が 80% 以上 90% 未満 a [^] （ばらつきが少なく、） 該当項目が 70% 以上 80% 未満 b （ばらつきが少なく、） 該当項目が 60% 以上 70% 未満 b [^] （ばらつきが少なく、） 該当項目が 60% 未満 c <input type="checkbox"/> クラックがある場合、進行性又は有害なクラックがなく、発生したクラックに対しては有識者等の意見に基づく処置を行っている。 上記該当あれば c						

①「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべきでない場合は空白のままとする。
 ②評価値(%) = 該当評価項目数 / 対象評価項目数 × 100
 ③対象評価項目数が2項目以下の場合にはC評価とする。

考 査 項 目 別 運 用 表(完成・指定部分完成・部分払)土木検査用

検査項目	細 別	a	a ⁺	b	b ⁺	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	II. 品質	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果が、規格値、試験基準を満足し、ばらつきが少ない。 ※ ばらつきの判断は別紙2参照。				<input type="checkbox"/> 品質が試験項目、試験基準、規格値を満足し、a～b ⁺ に該当しない。	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を越えるものがあり、ばらつきが大きい。	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。
	法面工事の続き	対該対象 [評価対象項目] 【現場打法枠工関係】 <input type="checkbox"/> アンカーの施工長さが確認できる。 <input type="checkbox"/> 現場養生が適切に行われている。 <input type="checkbox"/> 供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 枠内に空隙がないことが確認できる。 <input type="checkbox"/> 層間に剥離がないことが確認できる。 <input type="checkbox"/> 跳ね返り材料が適切に処理されている。 <input type="checkbox"/> 使用する材料の種類、品質、配合等が、設計図書の仕様を満足している。 <input type="checkbox"/> その他 ※ 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目だけで評価する。 (ばらつきが少なく、) 該当項目が90%以上 a (ばらつきが少なく、) 該当項目が80%以上90%未満 a ⁺ (ばらつきが少なく、) 該当項目が70%以上80%未満 b (ばらつきが少なく、) 該当項目が60%以上70%未満 b ⁺ (ばらつきが少なく、) 該当項目が60%未満 c <input type="checkbox"/> クラックがある場合、進行性又は有害なクラックがなく、発生したクラックに対しては有識者等の意見に基づく処置を行っている。 上記該当あれば c						

①「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべきでない場合は空白のままとする。
 ②評価値(%)=該当評価項目数/対象評価項目数×100
 ③対象評価項目数が2項目以下の場合は0評価とする。

考 査 項 目 別 運 用 表 (完成・指定部分完成・部分払) 土木検査用

考查項目	細 別	a	a [^]	b	b [^]	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	II. 品質	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果が、規格値、試験基準を満足し、ばらつきが少ない。 ※ ばらつきの判断は別紙 2 参照。				<input type="checkbox"/> 品質が試験項目、試験基準、規格値を満足し、a ~ b [^] に該当しない。	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を越えるものがあり、ばらつきが大きい。	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。
	基礎工事及び地盤改良工事	対 該 象 当 【評価対象項目】 【杭関係 (コンクリート・鋼管・鋼管井筒等)】 <input type="checkbox"/> 杭に損傷及び補修痕がない。 <input type="checkbox"/> 杭の打止め管理方法または現場打ち杭の施工管理方法等が整備され、かつ記録が確認できる。 <input type="checkbox"/> 水平度、安全度、鉛直度等が確認できる。(施工機械) <input type="checkbox"/> 溶接の品質管理に関して仕様書に定められた事項が確認できる。 <input type="checkbox"/> 現場打杭についてトレミー管をコンクリート内に 2 m 以上入れて施工していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 掘削深度、排出土砂、孔内水位の変動及び安定液を用いる場合の孔内の安定液濃度、比重等が適切に管理されている。 <input type="checkbox"/> ライナープレートの組立にあたって、偏心と歪みが少なくなるよう配慮されている。 <input type="checkbox"/> 裏込め材注入の圧力等が施工記録により確認できる。 <input type="checkbox"/> 杭頭処理において、杭本体を損傷していないことが確認できる。 <input type="checkbox"/> 支持地盤に達していることが、掘削深さ、掘削土砂等により確認できる。 <input type="checkbox"/> 配筋、スパーサーの配置及びコンクリート打設等が、設計図書の仕様を満足している。 <input type="checkbox"/> 強度確認、セメントミルクの比重管理などの品質に係わる事項の管理資料が整理されている。 <input type="checkbox"/> その他 【地盤改良関係】 <input type="checkbox"/> 改良材のバッチ管理記録が整理され、設計図書の仕様を満足している。 <input type="checkbox"/> セメントミルクの比重、スラリー噴出量、強度等の管理資料が整理されている。 <input type="checkbox"/> 事前に土質試験を実施し、改良材の選定、必要添加量の設定等を行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 施工箇所が均一に改良されているとともに、十分な強度及び支持力を確保していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> その他 ※ 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目だけで評価する。 (ばらつきが少なく、) 該当項目が 90% 以上 a (ばらつきが少なく、) 該当項目が 80% 以上 90% 未満 a [^] (ばらつきが少なく、) 該当項目が 70% 以上 80% 未満 b (ばらつきが少なく、) 該当項目が 60% 以上 70% 未満 b [^] (ばらつきが少なく、) 該当項目が 60% 未満 c				<input type="checkbox"/> 品質が試験項目、試験基準、規格値を満足し、a ~ b [^] に該当しない。	<input type="checkbox"/> 基準及び規格値等を満足しないもので、e に該当しないもの。 上記該当あれば d	<input type="checkbox"/> 検査規程第 5 条第 2 項に基づき指示書により手直し等を命じた。 <input type="checkbox"/> 契約書第 3 1 条 2 項に基づく破壊検査を行った。 上記 1 項目でも該当あれば e
						①「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべきでない場合は空白のままとする。 ②評価値(%) = 該当評価項目数 / 対象評価項目数 × 100 ③対象評価項目数が 2 項目以下の場合は C 評価とする。		

考 査 項 目 別 運 用 表 (完成・指定部分完成・部分払) 土木検査用

考査項目	細 別	a	a´	b	b´	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	II. 品質 塗装工事	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果が、規格値、試験基準を満足し、ばらつきが少ない。 ※ ばらつきの判断は別紙 2 参照。				<input type="checkbox"/> 品質が試験項目、試験基準、規格値を満足し、a～b´に該当しない。	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を越えるものがあり、ばらつきが大きい。	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。
		対該 象当 [評価対象項目] <input type="checkbox"/> 塗装する面が乾燥状態であることが確認できる。(重ね塗りの場合も含む) <input type="checkbox"/> ケレンが入念に実施されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 施工時の天候、気温及び湿度等の条件が整理・記録されている。 <input type="checkbox"/> 塗料を使用前に攪拌し、容器底部に顔料沈殿がしていないことが確認できる。 <input type="checkbox"/> 塗膜に有害な付着物がない。 <input type="checkbox"/> 塗料の空缶管理が、写真等で確実に確認できる。 <input type="checkbox"/> 鋼材表面及び被塗装面の汚れ、油類等を除去し塗装を行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 塗り残し、ながれ、しわ等が無く塗装されている。 <input type="checkbox"/> 溶接部、ボルトの接合部分、構造の複雑な部分について、必要な塗膜厚を確保している。 <input type="checkbox"/> 塗料の品質が出荷証明書、塗料成績表により、製造年月日、ロット番号、色彩、数量が確認できる。 <input type="checkbox"/> その他 ※ 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目だけで評価する。 (ばらつきが少なく、) 該当項目が 90%以上 a (ばらつきが少なく、) 該当項目が 80%以上 90%未満 a´ (ばらつきが少なく、) 該当項目が 70%以上 80%未満 b (ばらつきが少なく、) 該当項目が 60%以上 70%未満 b´ (ばらつきが少なく、) 該当項目が 60%未満 c				<input type="checkbox"/> 基準及び規格値等を満足しないもので、eに該当しないもの。 上記該当あれば d	<input type="checkbox"/> 検査規程第 5 条第 2 項に基づき指示書により手直し等を命じた。 <input type="checkbox"/> 契約書第 3 1 条 2 項に基づく破壊検査を行った。 上記 1 項目でも該当あれば e	
						①「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべきでない場合は空白のままとする。 ②評価値(%)=該当評価項目数/対象評価項目数×100 ③対象評価項目数が2項目以下の場合にはC評価とする。		

考 査 項 目 別 運 用 表 (完成・指定部分完成・部分払) 土木検査用

考査項目	細 別	a	a [^]	b	b [^]	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	II. 品質	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果が、規格値、試験基準を満足し、ばらつきが少ない。 ※ ばらつきの判断は別紙 2 参照。				<input type="checkbox"/> 品質が試験項目、試験基準、規格値を満足し、a～b [^] に該当しない。	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を越えるものがあり、ばらつきが大きい。	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。
	樹脂系滑り止め舗装工事	対該 [評価対象項目] 象 当 <input type="checkbox"/> 施工面の有害物を除去していることが確認できる <input type="checkbox"/> 仕様書等で定められている品質管理が実施されている <input type="checkbox"/> 材料の品質規格証明書が整備されている <input type="checkbox"/> 使用量が写真等で確実に確認できる <input type="checkbox"/> その他					<input type="checkbox"/> 基準及び規格値等を満足しないもので、eに該当しないもの。 上記該当あれば . . . d	<input type="checkbox"/> 検査規程第 5 条第 2 項に基づき指示書により手直し等を命じた。 <input type="checkbox"/> 契約書第 3 1 条 2 項に基づく破壊検査を行った。 上記 1 項目でも該当あれば . . . e
		※ 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目だけで評価する。 (ばらつきが少なく、) 該当項目が 90%以上 a (ばらつきが少なく、) 該当項目が 80%以上 90%未満 a [^] (ばらつきが少なく、) 該当項目が 70%以上 80%未満 b (ばらつきが少なく、) 該当項目が 60%以上 70%未満 b [^] (ばらつきが少なく、) 該当項目が 60%未満 c				①「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべきでない場合は空白のままとする。 ②評価値(%)=該当評価項目数/対象評価項目数×100 ③対象評価項目数が2項目以下の場合にはC評価とする。		

考 査 項 目 別 運 用 表 (完成・指定部分完成・部分払) 土木検査用

考查項目	細 別	a	a [^]	b	b [^]	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	II. 品質	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果が、規格値、試験基準を満足し、ばらつきが少ない。 ※ ばらつきの判断は別紙 2 参照。				<input type="checkbox"/> 品質が試験項目、試験基準、規格値を満足し、a ~ b [^] に該当しない。	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を越えるものがあり、ばらつきが大きい。	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。
	トンネル工事	対 該 象 当 [評価対象項目] <input type="checkbox"/> 設計図書に基づくコンクリートの配合試験及び試験練りが行われており、適切なコンクリートの規格（強度・w/c・最大骨材粒径・塩基総量等）が確認できる。 <input type="checkbox"/> コンクリート打設時の必要な供試体を採用し、強度・スランプ・空気量が確認できる。 <input type="checkbox"/> コンクリート供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ等を行っている。 <input type="checkbox"/> 鉄筋の規格がミルシートで確認できる。 <input type="checkbox"/> 鉄鋼の保管管理が適正であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> コンクリート打設までにさび、どろ、油等の有害物が鉄筋に付着しないよう管理していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 日々計測管理を行っており、それに基づいた施工が行われていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 金網継ぎ目を 15 cm（一目）以上重ね合わせていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 吹付けコンクリートは浮石等を取り除いた後に、15 cm 以下の厚さで地山と密着するよう施工されている。 <input type="checkbox"/> 吹付コンクリートの打継ぎ部の施工で清掃及び湿潤状態が確認できる。 <input type="checkbox"/> ロックボルト挿入前にくり粉除去の清掃がなされている。 <input type="checkbox"/> 逆巻きの場合、側壁コンクリートとアーチコンクリートとの打ち継ぎ目が同一線上にないことを確認できる。 <input type="checkbox"/> 吹付コンクリートの配合及びロックボルトの種別、規格が、設計図書の仕様を満足している。 <input type="checkbox"/> 設計図書に定められた岩区分（支保工パターン含む）の境界を確認して施工を行っている。 <input type="checkbox"/> 坑内観察調査などについて、設計図書の仕様を満足している。 <input type="checkbox"/> ロックボルトの定着長が、設計図書の仕様を満足している。 <input type="checkbox"/> 防水工に防水シートを使用する場合は、ロックボルト等の突起物にモルタルや保護マット等で防護対策を行っている。 <input type="checkbox"/> その他				<input type="checkbox"/> 基準及び規格値等を満足しないもので、e に該当しないもの。 上記該当あれば・・・ d	<input type="checkbox"/> 検査規程第 5 条第 2 項に基づき指示書により手直し等を命じた。 <input type="checkbox"/> 契約書第 3 1 条 2 項に基づき破壊検査を行った。 上記 1 項目でも該当あれば・・・ e	
		※ 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目だけで評価する。 （ばらつきが少なく、） 該当項目が 90% 以上・・・・・・ a （ばらつきが少なく、） 該当項目が 80% 以上 90% 未満・・・・ a [^] （ばらつきが少なく、） 該当項目が 70% 以上 80% 未満・・・・ b （ばらつきが少なく、） 該当項目が 60% 以上 70% 未満・・・・ b [^] （ばらつきが少なく、） 該当項目が 60% 未満・・・・・・ c				①「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべきでない場合は空白のままとする。 ②評価値(%)=該当評価項目数/対象評価項目数×100 ③対象評価項目数が2項目以下の場合にはC評価とする。		
		<input type="checkbox"/> クラックがある場合、進行性又は有害なクラックがなく、発生したクラックに対しては有識者等の意見に基づく処置を行っている。 上記該当あれば・・・ c						

考 査 項 目 別 運 用 表 (完成・指定部分完成・部分払) 土木検査用

考査項目	細 別	a	a´	b	b´	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	II. 品質 植栽工事・公園施設工事 次ページへ 続く	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果が、規格値、試験基準を満足し、ばらつきが少ない。 ※ ばらつきの判断は別紙 2 参照。				<input type="checkbox"/> 品質が試験項目、試験基準、規格値を満足し、a～b´に該当しない。	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を越えるものがあり、ばらつきが大きい。 上記該当あれば ・・・・ d	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。 <input type="checkbox"/> 検査規程第 5 条第 2 項に基づき指示書により手直し等を命じた。 <input type="checkbox"/> 契約書第 3 1 条 2 項に基づく破壊検査を行った。 上記 1 項目でも該当あれば ・・・・ e
対該 象 当		[評価対象項目] 【共通】 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 材料の品質及び形状が設計図書に適合し、証明書等が整備されている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 仕様書で定められている品質管理が実施されている。 【植栽工事】 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 土壌硬度試験及び土壌試験 (PH) を実施し施工に反映している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 樹木等に損傷、はちくずれ等がなく保護養生 (灌水、蒸散抑制・養生のための剪定等) が適切に行われている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 樹木等の生育に害のあるもの (植栽予定地の瓦礫、塵芥、雑草等及びビニール等腐食しない根巻き材) は除去されている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 余剰枝の剪定、整形その他必要な手入れが行われている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 肥料が直接樹木の根に触れないように均一に施肥されている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> その他 【土工事 (切土、盛土、埋戻)】 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 適切な施工条件のもとに施工している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 構造物周辺の締め固め等の処理を適正に行っている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> その他 【休養施設、遊戯施設、柵、照明灯、コンクリート製品等据付工事】 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 部材の加工組み立てに欠陥がない。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 部材の取り付けが完全である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 塗装面の仕上がりが良好で、塗装厚が均等である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 構造物の地際の処理が適切に行われている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> その他						

考 査 項 目 別 運 用 表 (完成・指定部分完成・部分払) 土木検査用

考査項目	細 別	a	a´	b	b´	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	II. 品質 植栽工事・公園施設工事の続き	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果が、規格値、試験基準を満足し、ばらつきが少ない。 ※ ばらつきの判断は別紙 2 参照。				<input type="checkbox"/> 品質が試験項目、試験基準、規格値を満足し、a～b´に該当しない。	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を越えるものがあり、ばらつきが大きい。	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。
		対該対象 [評価対象項目] 【舗装工事】 <input type="checkbox"/> アスファルト混合物の温度管理が、プラント出荷時・現場到着時・舗設時等で整理・記録されている。 <input type="checkbox"/> 施工条件及び気象条件に適したアスファルト混合物、コンクリートの運搬、舗設（打設）、養生等が行われている。 <input type="checkbox"/> 舗装目地が現地状況に応じて適正に配置されている。 <input type="checkbox"/> 表面勾配が適正に取れており、表面に滞水がない。 <input type="checkbox"/> その他 【排水施設工事】 <input type="checkbox"/> 管渠において屈曲や沈下がない。 <input type="checkbox"/> 管渠においてシール材・滑材・接着材等のみ出し等がない。 <input type="checkbox"/> 連結部（管口）の仕上げが良好である。 <input type="checkbox"/> 側溝及び樹の天端が周辺地盤になじんでおり、適正な締め固めにより構造物周囲に沈下が見られない。 <input type="checkbox"/> 施設内に土砂、モルタル、材料の断片等がなく清掃されている。 <input type="checkbox"/> その他 【コンクリート構造物（構造物支持のための基礎コンクリートや舗装路盤コンクリートは除く）】 <input type="checkbox"/> コンクリート供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ、締固め時のバイブレーターの機種、養生方法等を適切に行っている。 <input type="checkbox"/> 型枠、支保工の取り外し時のコンクリート強度が圧縮強度試験により管理されている。 <input type="checkbox"/> スペーサーの材質が適正であり、適切な配置で鉄筋のかぶりを確保している。 <input type="checkbox"/> その他						
		※ 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目だけで評価する。 （ばらつきが少なく、） 該当項目が 90%以上 a （ばらつきが少なく、） 該当項目が 80%以上 90%未満 a´ （ばらつきが少なく、） 該当項目が 70%以上 80%未満 b （ばらつきが少なく、） 該当項目が 60%以上 70%未満 b´ （ばらつきが少なく、） 該当項目が 60%未満 c <input type="checkbox"/> クラックがある場合、進行性又は有害なクラックがなく、発生したクラックに対しては有識者等の意見に基づく処置を行っている。 上記該当あれば c				①「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべきでない場合は空白のままとする。 ②評価値(%) = 該当評価項目数 / 対象評価項目数 × 100 ③対象評価項目数が 2 項目以下の場合には C 評価とする。		

考 査 項 目 別 運 用 表 (完成・指定部分完成・部分払) 土木検査用

検査項目	細 別	a	a´	b	b´	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	II. 品質	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果が、規格値、試験基準を満足し、ばらつきが少ない。 ※ ばらつきの判断は別紙 2 参照。				<input type="checkbox"/> 品質が試験項目、試験基準、規格値を満足し、a ~ b´ に該当しない。	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を越えるものがあり、ばらつきが大きい。	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。
	防護柵(網)・標識・区画線等設置工事	対 該 象 当 [評価対象項目] 【共通】 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 材料の品質規格証明書が整備されている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 防護柵設置要綱、視線誘導標設置基準、道路標識ハットブック等の規定に従い適切に施工し、規格値を満足している。 【防護柵(網)・標識設置工事】 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 仕様書等で定められている品質管理が実施されている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 防護柵等の床堀りの仕上がり面において、地山の乱れや不陸が生じないように施工している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 防護柵等の基礎工の施工にあたって、無筋及び鉄筋コンクリートの規定を満足している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 基礎工の天端が路面に露出する場合、支柱の防食のため中心より外側に1/10程度の勾配を設けている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 防護柵等の支柱の施工にあたって、既設舗装面へ影響が無いよう施工している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 基礎設置箇所について地盤の地耐力を把握して、施工している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 防護柵の支柱の根入長が、設計図書の仕様を満足している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ガードケーブルを支柱に取付ける場合、設計図書に定められた所定の張力を与えている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ガードケーブルの端末支柱を土中に設置する場合、打設したコンクリートが設計図書に定められた強度以上である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> その他 【区画線等設置工事】 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 仕様書等で定められている品質管理が実施されている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ペイント式(常温式)区画線に使用するシンナーの使用量が10%程度以下である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 塗料の空缶管理が、写真等で確実に空であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 区画線の厚さが見本等で設計図書の仕様を満足している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 区画線施工後の昼間及び夜間の視認性が、設計図書の仕様を満足している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 区画線の施工にあたって 設置路面の水分、泥、砂じん及びほこりを取り除いて行っている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 区画線を消去の場合、表示材(塗料)のみの除去となっており、路面への影響が最小限となっている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> プライマーの施工にあたって、路面に均等に塗布している。 ※ 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目だけで評価する。 (ばらつきが少なく、) 該当項目が90%以上 a (ばらつきが少なく、) 該当項目が80%以上90%未満 a´ (ばらつきが少なく、) 該当項目が70%以上80%未満 b (ばらつきが少なく、) 該当項目が60%以上70%未満 b´ (ばらつきが少なく、) 該当項目が60%未満 c				<input type="checkbox"/> 品質が試験項目、試験基準、規格値を満足し、a ~ b´ に該当しない。	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を越えるものがあり、ばらつきが大きい。 <input type="checkbox"/> 基準及び規格値等を満足しないもので、eに該当しないもの。 上記該当あれば d	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。 <input type="checkbox"/> 検査規程第5条第2項に基づき指示書により手直し等を命じた。 <input type="checkbox"/> 契約書第31条2項に基づく破壊検査を行った。 上記1項目でも該当あれば e

①「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべきでない場合は空白のままとする。
 ②評価値(%) = 該当評価項目数 / 対象評価項目数 × 100
 ③対象評価項目数が2項目以下の場合はC評価とする。

考 査 項 目 別 運 用 表 (完成・指定部分完成・部分払) 土木検査用

考查項目	細 別	a	a [^]	b	b [^]	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	II. 品質	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果が、規格値、試験基準を満足し、ばらつきが少ない。 ※ ばらつきの判断は別紙 2 参照。				<input type="checkbox"/> 品質が試験項目、試験基準、規格値を満足し、a～b [^] に該当しない。	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を越えるものがあり、ばらつきが大きい。	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。
	上水道工事 (再生水管工事)	対該 象 当 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 仕様書等で定められている品質管理が実施されている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 材料の品質規格証明書が整備されている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 管布設及び接合が仕様書どおり施工されている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 切管部の加工が規定どおり実施されている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 埋戻しの転圧が仕様書通り施工されている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 溶接施工上の注意事項（共通仕様書による）が守られている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 溶接施工試験について所定の手続きがされ判定基準を満足している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 溶接検査が所定どおり実施されており内容が確認ができ欠陥がない。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 塗装に関する品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足しバラツキが少ない。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 塗り残し、ながれ、しわ等が無く塗装されている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 通水状態、水密性の確認を行っている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 管継ぎ手部の締め付けトルク、胴付間隔等の管理（チェックシート）を行い施工されている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 溶接部の目違い、ルートギャップ等の管理（チェックシート等）を行い施工されている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 弁栓類が基準どおり設置されている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> その他				<input type="checkbox"/> 基準及び規格値等を満足しないもので、eに該当しないもの。 上記該当あれば ・ ・ ・ d		<input type="checkbox"/> 検査規程第 5 条第 2 項に基づき指示書により手直し等を命じた。 <input type="checkbox"/> 契約書第 3 1 条 2 項に基づく破壊検査を行った。 上記 1 項目でも該当あれば ・ ・ ・ e
		※ 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目だけで評価する。 （ばらつきが少なく、） 該当項目が 90%以上 ・ ・ ・ ・ ・ a （ばらつきが少なく、） 該当項目が 80%以上 90%未満 ・ ・ ・ ・ a [^] （ばらつきが少なく、） 該当項目が 70%以上 80%未満 ・ ・ ・ ・ b （ばらつきが少なく、） 該当項目が 60%以上 70%未満 ・ ・ ・ ・ b [^] （ばらつきが少なく、） 該当項目が 60%未満 ・ ・ ・ ・ ・ c				①「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべきでない場合は空白のままとする。 ②評価値(%)=該当評価項目数/対象評価項目数×100 ③対象評価項目数が2項目以下の場合はC評価とする。		

考 査 項 目 別 運 用 表 (完成・指定部分完成・部分払) 土木検査用

考查項目	細 別	a	a [^]	b	b [^]	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	II. 品質	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果が、規格値、試験基準を満足し、ばらつきが少ない。 ※ ばらつきの判断は別紙 2 参照。				<input type="checkbox"/> 品質が試験項目、試験基準、規格値を満足し、a ~ b [^] に該当しない。	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を越えるものがあり、ばらつきが大きい。	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。
	下水道工事 (開削・推進)	対該対象当 [評価対象項目] <input type="checkbox"/> 仕様書で定められている品質管理が実施されている。 <input type="checkbox"/> 材料の品質規格証明書が整備されている。 <input type="checkbox"/> 管渠(管布設・矩形渠布設、推進)工において出来高管理基準を満足しており、屈曲や沈下がない。 <input type="checkbox"/> 管渠に影響を与えるクラックや変形がない。 <input type="checkbox"/> 管渠において漏水箇所がない。 <input type="checkbox"/> 管渠においてシール材・滑材・接着材等のみ出し等がない。 <input type="checkbox"/> 管口仕上げが良好である。 <input type="checkbox"/> 推進管の裏込注入を適切に行っている。 <input type="checkbox"/> 人孔において、出来形管理基準を満足し、連結部には止水シール・止水ゴムが適切に使用されている。 <input type="checkbox"/> 人孔において、各部材にはクラック等がなく漏水がない。 <input type="checkbox"/> 人孔の足掛金物の位置方向が適切であり、鉄蓋設置において向きが正しくガタツキがなく仕上がり天端高も適正である。 <input type="checkbox"/> インパートは形状、勾配等が適正で漏水がない。 <input type="checkbox"/> インパートは、その表面仕上げが適切である。 <input type="checkbox"/> 人孔及び樹の天端は周辺地盤になじんでおり、周辺の復旧仕上がりが良い。 <input type="checkbox"/> 樹の取付管は理由のない屈曲や沈下がない。 <input type="checkbox"/> 施設内に土砂、モルタル、材料の断片等がなく清掃されている。 <input type="checkbox"/> 掘削時の土留めや推進時の掘進による、周辺地盤への影響が見られない。 <input type="checkbox"/> 埋戻において、締固めが適切な方法で施工されており、沈下が見られない。 <input type="checkbox"/> その他				<input type="checkbox"/> 品質が試験項目、試験基準、規格値を満足し、a ~ b [^] に該当しない。	<input type="checkbox"/> 基準及び規格値等を満足しないもので、e に該当しないもの。 上記該当あれば・・・ d	<input type="checkbox"/> 検査規程第 5 条第 2 項に基づき指示書により手直し等を命じた。 <input type="checkbox"/> 契約書第 3 1 条 2 項に基づく破壊検査を行った。 上記 1 項目でも該当あれば・・・ e
		※ 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目だけで評価する。 (ばらつきが少なく、) 該当項目が 9 0 % 以上 a (ばらつきが少なく、) 該当項目が 8 0 % 以上 9 0 % 未満 a [^] (ばらつきが少なく、) 該当項目が 7 0 % 以上 8 0 % 未満 b (ばらつきが少なく、) 該当項目が 6 0 % 以上 7 0 % 未満 b [^] (ばらつきが少なく、) 該当項目が 6 0 % 未満 c				①「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべきでない場合は空白のままとする。 ②評価値(%) = 該当評価項目数 / 対象評価項目数 × 100 ③対象評価項目数が 2 項目以下の場合には C 評価とする。		

考 査 項 目 別 運 用 表 (完成・指定部分完成・部分払) 土木検査用

考查項目	細 別	a	a [^]	b	b [^]	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	II. 品質	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果が、規格値、試験基準を満足し、ばらつきが少ない。 ※ ばらつきの判断は別紙 2 参照。				<input type="checkbox"/> 品質が試験項目、試験基準、規格値を満足し、a ~ b [^] に該当しない。	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を越えるものがあり、ばらつきが大きい。	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。
	下水道工事 (シールド)	対該 対象当 [評価対象項目] <input type="checkbox"/> 設計図書に基づく材料の規格・材質・寸法が確認できる。 <input type="checkbox"/> 規定の勾配・基準高さ等が確保されている。 <input type="checkbox"/> 日々計測管理を行っており、それに基づいた施工が行われていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 人孔、汚水拵等が適切に施工されている。 <input type="checkbox"/> セグメントの継手が適切に施工され漏水がない。 <input type="checkbox"/> 2次覆工において漏水がない。 <input type="checkbox"/> 裏込め注入を適切に行っている。 <input type="checkbox"/> 設計図書に基づくコンクリートの配合試験及び試験練りが行われており、適切なコンクリート規格 (強度・w/C・最大骨材粒径塩基総量等) が確認できる。 <input type="checkbox"/> コンクリート打設時の必要な供試体を採取し、強度・スランプ・空気量等が確認できる。 <input type="checkbox"/> コンクリート供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打設方法、養生方法等を適切に行っている。 <input type="checkbox"/> その他 ※ 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目だけで評価する。 (ばらつきが少なく、) 該当項目が 90%以上 a (ばらつきが少なく、) 該当項目が 80%以上 90%未満 a [^] (ばらつきが少なく、) 該当項目が 70%以上 80%未満 b (ばらつきが少なく、) 該当項目が 60%以上 70%未満 b [^] (ばらつきが少なく、) 該当項目が 60%未満 c <input type="checkbox"/> クラックがある場合、進行性又は有害なクラックがなく、発生したクラックに対しては有識者等の意見に基づく処置を行っている。 上記該当あれば c				<input type="checkbox"/> 基準及び規格値等を満足しないもので、e に該当しないもの。 上記該当あれば d	<input type="checkbox"/> 検査規程第 5 条第 2 項に基づき指示書により手直し等を命じた。 <input type="checkbox"/> 契約書第 3 1 条 2 項に基づく破壊検査を行った。 上記 1 項目でも該当あれば e	
						①「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべきでない場合は空白のままとする。 ②評価値(%) = 該当評価項目数 / 対象評価項目数 × 100 ③対象評価項目数が 2 項目以下の場合には C 評価とする。		

考 査 項 目 別 運 用 表 (完成・指定部分完成・部分払) 土木検査用

考查項目	細 別	a	a ⁺	b	b ⁺	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	II. 品質	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果が、規格値、試験基準を満足し、ばらつきが少ない。 ※ ばらつきの判断は別紙 2 参照。				<input type="checkbox"/> 品質が試験項目、試験基準、規格値を満足し、a ~ b ⁺ に該当しない。	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を越えるものがあり、ばらつきが大きい。	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。
	管更生工事	対該対象当 [評価対象項目] <input type="checkbox"/> 仕様書等に定められている品質管理が実施されている。 <input type="checkbox"/> 材料の品質規格証明書が整備されている。 <input type="checkbox"/> 事前調査において既設管内の布設状況、取付管位置、障害物及び浸入水等の状況を十分に把握し施工を行っている。 <input type="checkbox"/> 事前処理により施工時には支障のないよう適切な措置を施している。 <input type="checkbox"/> 仕上がり管体内面には膨れ、皺、扁平、破損等がなく基準を満足している。 <input type="checkbox"/> 人孔管口の仕上がりが良い。 <input type="checkbox"/> 取付管口の仕上がりが良い。 <input type="checkbox"/> 施設内に漏水がない。 <input type="checkbox"/> 施工後の管に土砂、汚物の堆積等がない。 <input type="checkbox"/> 硬化性樹脂材を使用する場合、硬化時の時間及び温度管理が適切に行われている。又、製管材を使用する場合、裏込め材の注入量の記録管理が適切に行われている。 <input type="checkbox"/> その他				<input type="checkbox"/> 基準及び規格値等を満足しないもので、e に該当しないもの。 上記該当あれば . . . d		<input type="checkbox"/> 検査規程第 5 条第 2 項に基づき指示書により手直し等を命じた。 <input type="checkbox"/> 契約書第 3 1 条 2 項に基づく破壊検査を行った。 上記 1 項目でも該当あれば . . . e
		※ 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目だけで評価する。 (ばらつきが少なく、) 該当項目が 90% 以上 a (ばらつきが少なく、) 該当項目が 80% 以上 90% 未満 a ⁺ (ばらつきが少なく、) 該当項目が 70% 以上 80% 未満 b (ばらつきが少なく、) 該当項目が 60% 以上 70% 未満 b ⁺ (ばらつきが少なく、) 該当項目が 60% 未満 c				①「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべきでない場合は空白のままとする。 ②評価値(%) = 該当評価項目数 / 対象評価項目数 × 100 ③対象評価項目数が 2 項目以下の場合には C 評価とする。		

考 査 項 目 別 運 用 表(完成・指定部分完成・部分払)土木検査用

考查項目	細 別	a	a [^]	b	b [^]	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	II. 品質	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果が、規格値、試験基準を満足し、ばらつきが少ない。 ※ ばらつきの判断は別紙2参照。				<input type="checkbox"/> 品質が試験項目、試験基準、規格値を満足し、a～b [^] に該当しない。	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を越えるものがあり、ばらつきが大きい。	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。
	薬液注入工事	対該 象 当 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> [評価対象項目] <input type="checkbox"/> 使用材料（硬化材、助材含む）の品質証明書が提出されている。 <input type="checkbox"/> 使用材料（硬化材、助材含む）の入荷及び空袋で監督員の立会を行っている。 <input type="checkbox"/> 削孔深さ、注入長の確認が出来る。（監督立会） <input type="checkbox"/> 注入量、圧力等が確認できるよう適切な施工を行っている。 <input type="checkbox"/> 注入効果の確認を行っている。 <input type="checkbox"/> 観測孔及び水質等の管理が適切に行われている。 <input type="checkbox"/> その他					<input type="checkbox"/> 基準及び規格値等を満足しないもので、eに該当しないもの。 上記該当あれば ・・・・ d	<input type="checkbox"/> 検査規程第5条第2項に基づき指示書により手直し等を命じた。 <input type="checkbox"/> 契約書第31条2項に基づく破壊検査を行った。 上記1項目でも該当あれば ・・・・ e
		※ 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目だけで評価する。 （ばらつきが少なく、）該当項目が90%以上 ・・・・ a （ばらつきが少なく、）該当項目が80%以上90%未満 ・・・・ a [^] （ばらつきが少なく、）該当項目が70%以上80%未満 ・・・・ b （ばらつきが少なく、）該当項目が60%以上70%未満 ・・・・ b [^] （ばらつきが少なく、）該当項目が60%未満 ・・・・ c				①「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべきでない場合は空白のままとする。 ②評価値(%)=該当評価項目数/対象評価項目数×100 ③対象評価項目数が2項目以下の場合にはC評価とする。		

考 査 項 目 別 運 用 表 (完成・指定部分完成・部分払) 土木検査用

考查項目	細 別	a	a [^]	b	b [^]	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	II. 品質	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果が、規格値、試験基準を満足し、ばらつきが少ない。 ※ ばらつきの判断は別紙 2 参照。				<input type="checkbox"/> 品質が試験項目、試験基準、規格値を満足し、a～b [^] に該当しない。	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を越えるものがあり、ばらつきが大きい。	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。
	電線共同溝工事	対該 象 当 <input type="checkbox"/> 管路材の性能、材質が適正で、品質が確認できる。 <input type="checkbox"/> 埋戻し材料、巻きだし厚、転圧状態が適切である。 <input type="checkbox"/> 管路間隔、管路条数が設計図書に適合している。 <input type="checkbox"/> 施工基面が平滑に仕上げられている。 <input type="checkbox"/> 躯体および蓋の据付けが適切に行われている。 <input type="checkbox"/> 管路部は、所要の導通性を保持している。 <input type="checkbox"/> 管枕及び埋設シートの設置及び土被りが、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 接地工事が規定通り、適切に行われている。 <input type="checkbox"/> アスファルト舗装を行う場合、混合物の温度管理が、プラント出荷時・現場到着時・舗設時等で整理・記録されている。 <input type="checkbox"/> 特殊部の施工基面の支持力が、均等となるようにかつ不陸が無いように仕上げている。 <input type="checkbox"/> 特殊部等の施工において、隣接する各ブロックに目違いによる段差及び蛇行等が無いよう敷設している。 <input type="checkbox"/> 舗装の復旧等が適時行われ、路面の沈下や不陸が無く平坦性を確保している。 <input type="checkbox"/> 管設置において、それぞれの管の最小曲げ半径を満足している。 <input type="checkbox"/> その他					<input type="checkbox"/> 基準及び規格値等を満足しないもので、eに該当しないもの。 上記該当あれば ・ ・ ・ d	<input type="checkbox"/> 検査規程第 5 条第 2 項に基づき指示書により手直し等を命じた。 <input type="checkbox"/> 契約書第 3 1 条 2 項に基づく破壊検査を行った。 上記 1 項目でも該当あれば ・ ・ ・ e
		※ 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目だけで評価する。 (ばらつきが少なく、) 該当項目が 90%以上 ・ ・ ・ ・ ・ a (ばらつきが少なく、) 該当項目が 80%以上 90%未満 ・ ・ ・ ・ a [^] (ばらつきが少なく、) 該当項目が 70%以上 80%未満 ・ ・ ・ ・ b (ばらつきが少なく、) 該当項目が 60%以上 70%未満 ・ ・ ・ ・ b [^] (ばらつきが少なく、) 該当項目が 60%未満 ・ ・ ・ ・ ・ c				①「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべきでない場合は空白のままとする。 ②評価値(%)=該当評価項目数/対象評価項目数×100 ③対象評価項目数が2項目以下の場合にはC評価とする。		

考 査 項 目 別 運 用 表 (完成・指定部分完成・部分払) 土木検査用

考查項目	細 別	a	a [^]	b	b [^]	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	II. 品質	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果が、規格値、試験基準を満足し、ばらつきが少ない。 ※ ばらつきの判断は別紙 2 参照。				<input type="checkbox"/> 品質が試験項目、試験基準、規格値を満足し、a～b [^] に該当しない。	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を越えるものがあり、ばらつきが大きい。	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。
	堰・水門等工事 (工場製作を含む)	対該 象 当 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 鋼材の員数照合がミルシート等（現物照合を含む）で確認されている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 主要部材の板取は、主たる応力の方向と圧延方向と一致しており資料も整備されている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 主要部材の切断は自動ガス切断で行っている。また、切断面の品質が規定を満足している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 鋼材の切断面の表面あらさが規定値以下である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 主要部材の自由縁が規定通り面取されている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 主要部材の曲げ加工が規定通り実施されている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 材片組合せ精度が規定値内にある。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 溶接作業にあたり、作業員の技量確認を行っている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 溶接施工上の注意事項（仕様書等にある）が守られている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 溶接施工試験について所定の手続きがなされ、判定基準を満足している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 溶接検査が所定通り実施されており、内容が確認でき、欠陥がない。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 塗装する面が乾燥状態であることが確認できる。（重ね塗りの場合も含む） <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 素地調整の場合、第 1 種ケレン後 4 時間以内に金属前処理塗装を実施していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 塗料の空缶管理が、写真等で確実に空であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> その他	[評価対象項目]				<input type="checkbox"/> 基準及び規格値等を満足しないもので、e に該当しないもの。 上記該当あれば ・ ・ ・ d	<input type="checkbox"/> 検査規程第 5 条第 2 項に基づき指示書により手直し等を命じた。 <input type="checkbox"/> 契約書第 3 1 条 2 項に基づく破壊検査を行った。 上記 1 項目でも該当あれば ・ ・ ・ e
		※ 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目だけで評価する。 （ばらつきが少なく、）該当項目が 9 0 % 以上 ・ ・ ・ ・ ・ a （ばらつきが少なく、）該当項目が 8 0 % 以上 9 0 % 未満 ・ ・ ・ ・ a [^] （ばらつきが少なく、）該当項目が 7 0 % 以上 8 0 % 未満 ・ ・ ・ ・ b （ばらつきが少なく、）該当項目が 6 0 % 以上 7 0 % 未満 ・ ・ ・ ・ b [^] （ばらつきが少なく、）該当項目が 6 0 % 未満 ・ ・ ・ ・ ・ c				①「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべきでない場合は空白のままとする。 ②評価値(%)=該当評価項目数/対象評価項目数×100 ③対象評価項目数が2項目以下の場合にはC評価とする。		

考 査 項 目 別 運 用 表 (完成・指定部分完成・部分払) 土木検査用

考査項目	細 別	a	a [^]	b	b [^]	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	II. 品質 港湾構造物工事(浚渫・海岸築造工事を含む)の続き	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果が、規格値、試験基準を満足し、ばらつきが少ない。 ※ ばらつきの判断は別紙 2 参照。				<input type="checkbox"/> 品質が試験項目、試験基準、規格値を満足し、a～b [^] に該当しない。	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を越えるものがあり、ばらつきが大きい。	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。
		対 該 象 当 [評価対象項目] 【裏込め工関係】 <input type="checkbox"/> 裏込めが既設構造物及び防砂目地板の損傷に注意して施工され、記録により確認できる。 <input type="checkbox"/> 防砂シートの敷設において、破損及び所定の重ね合わせが記録により確認できる。 <input type="checkbox"/> その他 【付属工関係】 <input type="checkbox"/> 付属工の施工上の注意事項（仕様書等による）が守られている。 <input type="checkbox"/> 溶接及び切断の品質管理に関して仕様書に定められた事項が確認できる。 <input type="checkbox"/> その他 【その他】 <input type="checkbox"/> 工事期間中、1日1回は潮位観測を実施して記録していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> その他 ※ 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目だけで評価する。 （ばらつきが少なく、）該当項目が90%以上 a （ばらつきが少なく、）該当項目が80%以上90%未満 a [^] （ばらつきが少なく、）該当項目が70%以上80%未満 b （ばらつきが少なく、）該当項目が60%以上70%未満 b [^] （ばらつきが少なく、）該当項目が60%未満 c <input type="checkbox"/> クラックがある場合、進行性又は有害なクラックがなく、発生したクラックに対しては有識者等の意見に基づく処置を行っている。 上記該当あれば c				①「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべきでない場合は空白のままとする。 ②評価値(%)=該当評価項目数/対象評価項目数×100 ③対象評価項目数が2項目以下の場合はC評価とする。		

考 査 項 目 別 運 用 表 (完成・指定部分完成・部分払) 土木検査用

考查項目	細 別	a	a ¹	b	b ¹	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	II. 品質	品質関係の試験結果が、規格値、試験基準を満足					<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を越えるものがあり、ばらつきが大きい。	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。
	維持修繕工事	<input type="checkbox"/> 下記の「評定対象項目」の 6 項目以上が該当	<input type="checkbox"/> 下記の「評定対象項目」の 5 項目が該当	<input type="checkbox"/> 下記の「評定対象項目」の 4 項目が該当	<input type="checkbox"/> 下記の「評定対象項目」の 3 項目が該当	<input type="checkbox"/> 下記の「評定対象項目」の 2 項目が該当		
		[評価対象項目] 【維持工事（清掃工、除草工、付属物工、除雪、応急処理等）】 <input type="checkbox"/> 使用する材料の品質・形状等が適切であり、かつ現場において材料確認を適宜・的確に行っている。 <input type="checkbox"/> 構造物の劣化状況をよく把握して、適切な対策を施している。 <input type="checkbox"/> 監督職員の指示事項に対して、現地状況を勘案し、施工方法や構造についての提案を行うなど積極的に取り組んでいる。 <input type="checkbox"/> 緊急的な作業において、迅速かつ適切に対応している。 <input type="checkbox"/> 理由： <input type="checkbox"/> 理由： <input type="checkbox"/> 理由： <input type="checkbox"/> 理由： 【修繕工事（橋脚補強、耐震補強、落橋防止等）】 <input type="checkbox"/> 使用する材料の品質・形状等が適切であり、かつ現場において材料確認を適宜・的確に行っている。 <input type="checkbox"/> 構造物の劣化状況をよく把握して、適切な対策を施している。 <input type="checkbox"/> 監督職員の指示事項に対して、現地状況を勘案し、施工方法や構造についての提案を行うなど積極的に取り組んでいる。 <input type="checkbox"/> 施工後のメンテナンスに対する提言や修繕サイクル等を勘案した提案等を行っている。 <input type="checkbox"/> 理由： <input type="checkbox"/> 理由： <input type="checkbox"/> 理由： <input type="checkbox"/> 理由：					<input type="checkbox"/> 基準及び規格値等を満足しないもので、e に該当しないもの。 上記該当あれば ・・・・ d	<input type="checkbox"/> 検査規程第 5 条第 2 項に基づき指示書により手直し等を命じた。 <input type="checkbox"/> 契約書第 3 1 条 2 項に基づく破壊検査を行った。 上記 1 項目でも該当あれば ・・・・ e

考 査 項 目 別 運 用 表 (完成・指定部分完成・部分払) 土木検査用

考查項目	工 種	a	b	c	d
3. 出来形及び出来ばえ		仕上げがきめ細かく、全体的に美観が良い。		他の事項に該当しない	仕上げが悪く、全体的に美観が悪い
III. 出来ばえ	コンクリート 構造物 砂防構造物 トンネル工事	<input type="checkbox"/> コンクリート構造物の仕上り面の状態が良い。 <input type="checkbox"/> コンクリート構造物の通りが良い。 <input type="checkbox"/> 天端仕上げ、端部仕上げ等が良い。 <input type="checkbox"/> クラックがない。 <input type="checkbox"/> 漏水がない。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。	※ 該当 5 項目程度以上 a 該当 4 項目程度 b 該当 3 項目程度 c 該当 2 項目程度以下 d		
	土 工 事 (盛土・ 築堤工事等)	<input type="checkbox"/> 仕上げが良い。 <input type="checkbox"/> 通りが良い。 <input type="checkbox"/> 天端及び端部処理が良い。 <input type="checkbox"/> 構造物へのすりつけ等が良い。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。	※ 該当 4 項目程度以上 a 該当 3 項目程度 b 該当 2 項目程度 c 該当 1 項目程度以下 d		
	切土工事	<input type="checkbox"/> 規定された勾配が確保されている。 <input type="checkbox"/> 法面の浮き石除去等、表面処理が適切に施工されている。 <input type="checkbox"/> 法面勾配の変化部には干渉部等を設け、適切に施工されている。 <input type="checkbox"/> 施工面の木根等が確実に除去し施工されている。 <input type="checkbox"/> 施工面には滞水防止等の処理が適切に行われている。 <input type="checkbox"/> 関係構造物等との取り合いが適切に行われている。 <input type="checkbox"/> 残土等は適切に処理されている。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。	※ 該当 7 項目程度以上 a 該当 6 項目程度 b 該当 5 項目程度 c 該当 4 項目程度以下 d		
	護岸・根固・水制工事	<input type="checkbox"/> 通りがよい。 <input type="checkbox"/> 材料のかみ合わせがよい、またはクラックがない。 <input type="checkbox"/> 天端、端部の仕上げが良い。 <input type="checkbox"/> 既設構造物とのすりつけが良い。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。	※ 該当 4 項目程度以上 a 該当 3 項目程度 b 該当 2 項目程度 c 該当 1 項目程度以下 d		
	鋼橋工事 堰・水門等工事	<input type="checkbox"/> 表面に補修歴がない。 <input type="checkbox"/> 部材表面に傷、錆がない。 <input type="checkbox"/> 溶接に均一性がある。 <input type="checkbox"/> 塗装に均一性がある。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。	※ 該当 4 項目程度以上 a 該当 3 項目程度 b 該当 2 項目程度 c 該当 1 項目程度以下 d		
	地すべり防止 工事	<input type="checkbox"/> 地山との取り合いが良い。 <input type="checkbox"/> 天端、端部の仕上げが良い。 <input type="checkbox"/> 施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さが伺える。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。	※ 該当 3 項目程度以上 a 該当 2 項目程度 b 該当 1 項目程度 c 該当項目なし d		

考 査 項 目 別 運 用 表(完成・指定部分完成・部分払)土木検査用

考查項目	工 種	a	b	c	d
3. 出来形及び出来ばえ		仕上げがきめ細かく、全体的に美観が良い。		他の事項に該当しない	仕上げが悪く、全体的に美観が悪い
III. 出来ばえ	舗装工事	<input type="checkbox"/> 舗装の平坦性が良い <input type="checkbox"/> 構造物の通りが良い。 <input type="checkbox"/> 端部処理が良い。 <input type="checkbox"/> 構造物へのすりつけ等が良い。 <input type="checkbox"/> 雨水処理が良い。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。	※ 該当5項目程度以上 a 該当4項目程度 b 該当3項目程度 c 該当2項目程度以下 d		
	樹脂系滑り止め舗装工事	<input type="checkbox"/> 施工面が均一である <input type="checkbox"/> 細部まできめ細やかな施工がなされている。 <input type="checkbox"/> 接着状態がよい <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。	※ 該当3項目程度以上 a 該当2項目程度 b 該当1項目程度 c 該当項目なし d		
	法面工事	<input type="checkbox"/> 通りが良い。 <input type="checkbox"/> 植生、吹付け等の状態が均一である。 <input type="checkbox"/> 端部処理が良い。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。	※ 該当3項目程度以上 a 該当2項目程度 b 該当1項目程度 c 該当項目なし d		
	基礎工工事 (地盤改良等を含む) 薬液注入工事	<input type="checkbox"/> 土工関係の仕上げが良い。 <input type="checkbox"/> 通りが良い。 <input type="checkbox"/> 端部、天端仕上げが良い。 <input type="checkbox"/> 施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。	※ 該当3項目程度以上 a 該当2項目程度 b 該当1項目程度 c 該当項目なし d		
	コンクリート橋工事	<input type="checkbox"/> コンクリート構造物の仕上り面の状態が良い。 <input type="checkbox"/> コンクリート構造物の通りが良い。 <input type="checkbox"/> 天端仕上げ、端部仕上げ等が良い。 <input type="checkbox"/> 支承部の仕上げが良い。 <input type="checkbox"/> クラックがない。 <input type="checkbox"/> 漏水がない。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。	※ 該当6項目程度以上 a 該当4項目程度 b 該当3項目程度 c 該当2項目程度以下 d		
	塗装工事 (工場塗装を除く)	<input type="checkbox"/> 塗装の均一性が良い。 <input type="checkbox"/> 細部まできめ細かな施工がされている。 <input type="checkbox"/> 補修箇所がない。 <input type="checkbox"/> ケレンの施工状況が良好である。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。	※ 該当4項目程度以上 a 該当3項目程度 b 該当2項目程度 c 該当1項目程度以下 d		
	公園施設工事	<input type="checkbox"/> 施設構造物の肌、通り、収まり等仕上げの状態が良い。 <input type="checkbox"/> 施設の作動部が安全でかつ良好に作動する。 <input type="checkbox"/> 施設構造物の安全面の配慮が良い。 <input type="checkbox"/> 全体的な景観が良い。 <input type="checkbox"/> 上記以外で他工種の項目が確認できる事項	※ 該当4項目程度以上 a 該当3項目程度 b 該当2項目程度 c 該当1項目程度以下 d		

考 査 項 目 別 運 用 表 (完成・指定部分完成・部分払) 土木検査用

検査項目	工 種	a	b	b	b	c	d
3. 出来形及び出来ばえ		仕上げがきめ細かく、全体的に美観が良い。				他の事項に該当しない	仕上げが悪く、全体的に美観が悪い
III. 出来ばえ	植栽工事	<input type="checkbox"/> 樹木の活着状況が良い。 <input type="checkbox"/> 配植（パースや密度等）や樹木の向き等が適切に施工されている。 <input type="checkbox"/> 支柱の取り付けが堅固で、きめ細かく施工されている。 <input type="checkbox"/> 植栽地盤の仕上がり状態が良い。 <input type="checkbox"/> 全体的な景観が良い。				※ 該当 4 項目程度以上 a 該当 3 項目程度 b 該当 2 項目程度 c 該当 1 項目程度以下 d	
	防護柵(網)工事	<input type="checkbox"/> 通りが良い。 <input type="checkbox"/> 端部処理が良い。 <input type="checkbox"/> 部材表面に傷、錆がない。 <input type="checkbox"/> 既設構造物とのすりつけ（取り合い）が良い。 <input type="checkbox"/> きめ細かな施工がなされている。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。				※ 該当 5 項目程度以上 a 該当 4 項目程度 b 該当 3 項目程度 c 該当 2 項目程度以下 d	
	標識工事	<input type="checkbox"/> 設置位置に配慮がある。 <input type="checkbox"/> 標識の向き、角度、支柱の通りが良い。 <input type="checkbox"/> 標識板、支柱に変色がない。 <input type="checkbox"/> 支柱基礎の埋め戻し等が入念に施工されている。 <input type="checkbox"/> 全体的な取扱いがしやすい。				※ 該当 4 項目程度以上 a 該当 3 項目程度 b 該当 2 項目程度 c 該当 1 項目程度以下 d	
	区画線工事	<input type="checkbox"/> 塗料の塗布が均一である。 <input type="checkbox"/> 視認性が良い。 <input type="checkbox"/> 接着状態が良い。 <input type="checkbox"/> 施工前の清掃が入念に実施されている。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。				※ 該当 4 項目程度以上 a 該当 3 項目程度 b 該当 2 項目程度 c 該当 1 項目程度以下 d	
	上水道工事 (配水管、給水管、配水補修管等工事)	<input type="checkbox"/> 弁、栓及び鉄蓋の傾き、ガタツキがなく路面とのすりつけが良い。 <input type="checkbox"/> 完工図、日報等が正確である。 <input type="checkbox"/> 埋め戻しが入念に施工されている。 <input type="checkbox"/> 端部処理が良い。 <input type="checkbox"/> 漏水が無く通水状態が良い。 <input type="checkbox"/> 弁、栓類のカラー鉄蓋及び内部が清掃されている。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。				※ 該当 6 項目程度以上 a 該当 5 項目程度 b 該当 4 項目程度 c 該当 3 項目程度以下 d	
	上水道工事 (水道管添架工事、独立橋)	<input type="checkbox"/> 弁、栓及び鉄蓋の傾き、ガタツキがなく路面とのすりつけが良い。 <input type="checkbox"/> 完工図、日報等が正確である。 <input type="checkbox"/> 端部処理が良い。 <input type="checkbox"/> 接合個所に均一性がある。 <input type="checkbox"/> 塗装に均一性がある。 <input type="checkbox"/> 漏水が無く通水状態が良い。 <input type="checkbox"/> 弁、栓類のカラー鉄蓋及び内部が清掃されている。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。				※ 該当 7 項目程度以上 a 該当 6 項目程度 b 該当 5 項目程度 c 該当 4 項目程度以下 d	

考 査 項 目 別 運 用 表 (完成・指定部分完成・部分払) 土木検査用

考查項目	工 種	a	b	b	b	c	d
3. 出来形及び出来ばえ		仕上げがきめ細かく、全体的に美観が良い。				他の事項に該当しない	仕上げが悪く、全体的に美観が悪い
III. 出来ばえ	上水道工事 (弁室等築造工事、管工含む)	<input type="checkbox"/> 弁、栓及び鉄蓋の傾き、ガタツキがなく路面とのすりつけが良い。 <input type="checkbox"/> 完工図、日報等が正確である。 <input type="checkbox"/> 構造物に影響を与えるクラックがない。 <input type="checkbox"/> 埋め戻しが入念に施工されている。 <input type="checkbox"/> 端部処理が良い。 <input type="checkbox"/> 漏水が無く通水状態が良い。 <input type="checkbox"/> 弁、栓類のカラー鉄蓋及び内部が清掃されている。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。			※ 該当 7 項目程度以上 a 該当 6 項目程度 b 該当 5 項目程度 c 該当 4 項目程度以下 d		
	下水道工事 管更正工事	<input type="checkbox"/> 通りが良い。 <input type="checkbox"/> 仕上げが良い。 <input type="checkbox"/> 漏水がない。 <input type="checkbox"/> 材料のかみ合わせが良い。 <input type="checkbox"/> 傷やクラックがない。 <input type="checkbox"/> 端部処理が良い。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。			※ 該当 6 項目程度以上 a 該当 5 項目程度 b 該当 4 項目程度 c 該当 3 項目程度以下 d		
	電線共同溝工事	<input type="checkbox"/> 歩道及び車道の舗装 (含、仮復旧舗装) の勾配が適切で、有害な段差が無く平坦性が確保されている <input type="checkbox"/> 管路の導通性が良い <input type="checkbox"/> 管口の仕上げが良い <input type="checkbox"/> プレキャストコンクリートブロックの蓋に、がたつきや不要な隙間が生じていない。 <input type="checkbox"/> 施工管理記録などから、不可視部分の出来ばえの良さが伺える。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。			※ 該当 5 項目程度以上 a 該当 4 項目程度 b 該当 3 項目程度 c 該当 2 項目程度以下 d		
	港湾構造物工事 (浚渫、海岸築造工事を含む)	<input type="checkbox"/> 通りが良い。 <input type="checkbox"/> 施工管理記録から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。 <input type="checkbox"/> 構造物の表面及び端部の仕上げが良い。 <input type="checkbox"/> きめ細かな施工がなされている。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。			※ 該当 4 項目程度以上 a 該当 3 項目程度 b 該当 2 項目程度 c 該当 1 項目程度以下 d		
	維持修繕工事	<input type="checkbox"/> 小構造物にも細心の注意が払われている。 <input type="checkbox"/> きめ細かな施工がなされている。 <input type="checkbox"/> 既設構造物とのすりつけが良い。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。			※ 該当 3 項目程度以上 a 該当 2 項目程度 b 該当 1 項目程度 c 該当項目なし d		